



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 002/2023

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450
Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005
Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agência 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO DO GALEÃO, CANELINHA/SC**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra, somente após vistoria e parecer do técnico indicado pelo Município e em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução das obras/serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A empresa deverá iniciar a obra em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

VALOR GLOBAL: R\$ 197.946,76 (Cento e Noventa e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos).

Walney Agílio Raimond

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47 9983-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G. [REDACTED] CPF: [REDACTED]

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 07 de março de 2023.



Cliente:	Sinapi:	Sicro:	Deintra:	Licitação:
Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO DO GALEÃO, CANELINHA/SC			BDI:	TP 002/2023
			24,00%	Data / Hora: 07/03/2023 - 08:30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
1.0 SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira (200x125)	2,88	M2	R\$ 426,56	R\$ 106,64	R\$ 430,00	R\$ 533,20	R\$ 1.535,62
						Total 1.0		R\$ 1.535,62

2.0 SUPRAESTRUTURA								
2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, em madeira serrada e=25mm, 2 utilizações	16,00	M2	R\$ 109,73	R\$ 27,43	R\$ 110,61	R\$ 137,16	R\$ 2.194,56
2.2	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm	70,15	KG	R\$ 16,14	R\$ 4,03	R\$ 16,27	R\$ 20,17	R\$ 1.414,93
2.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5mm	10,35	KG	R\$ 15,22	R\$ 3,81	R\$ 15,35	R\$ 19,03	R\$ 196,96
2.4	Concreto fck = 25 Mpa, TRAÇO 1:2:2:5 - preparo mecânico com betoneira	2,48	M3	R\$ 607,76	R\$ 151,94	R\$ 612,66	R\$ 759,70	R\$ 1.884,06
						Total 2.0		R\$ 5.690,50

3.0 ESTRUTURA METÁLICA								
3.1	Estrutura metálica treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, fundo zarcão, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação (Vigal/ Pilares /Tirantes/ Chumbadores / ETC - com reaproveitamento de 20% da estrutura danificada)	4.435,20	KG	R\$ 18,03	R\$ 4,51	R\$ 18,18	R\$ 22,54	R\$ 99.969,41
3.2	Jateamento abrasivo com granelha de aço em perfil metálico em fábrica	110,88	M2	R\$ 27,40	R\$ 6,85	R\$ 27,62	R\$ 34,25	R\$ 3.797,64
3.3	Contraventamento com barras de aço 3/8", com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento - fornecimento e instalação. AF_01/2020_P	111,06	KG	R\$ 16,24	R\$ 4,06	R\$ 16,37	R\$ 20,30	R\$ 2.254,52
3.4	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre perfil metálico	554,40	M2	R\$ 9,59	R\$ 2,40	R\$ 9,67	R\$ 11,99	R\$ 6.647,26
						Total 3.0		R\$ 112.668,82

4.0 COBERTURA								
4.1	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	554,40	M2	R\$ 94,56	R\$ 23,64	R\$ 95,32	R\$ 118,20	R\$ 65.530,08
4.2	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	77,00	M	R\$ 57,38	R\$ 14,34	R\$ 57,84	R\$ 71,72	R\$ 5.522,44
4.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, inclusive transporte vertical	77,00	M	R\$ 72,72	R\$ 18,18	R\$ 73,31	R\$ 90,90	R\$ 6.999,30
						Total 4.0		R\$ 78.051,82

Cento e Noventa e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos

	Global	R\$
Total 1.0		197.946,76

	Material/Equip	R\$
	Mão de Obra	80,00%
	Total Global	20,00%
		197.946,76

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDARua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 99836155 / 3346-5005Walney Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

ITAJAÍ - SC



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

4

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA	BDI:	24,00%	Licitação:	TP 002/2023				
Obra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO DO GALEÃO, CANELINHA/SC	Data / Hora:	07/03/2023 - 08:30						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	Descrição	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.535,62	0,78%	R\$ 1.535,62	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	SUPRAESTRUTURA	R\$ 5.690,50	2,87%	R\$ 5.690,50	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 112.668,82	56,92%	R\$ 22.533,76	20,00%	R\$ 78.868,18	70,00%	R\$ 11.266,88	10,00%
4	COBERTURA	R\$ 78.051,82	39,43%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 78.051,82	100,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 197.946,76	100,00%	R\$ 29.759,88	15,03%	R\$ 78.868,18	39,84%	R\$ 89.318,70	45,12%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 197.946,76	100,00%	R\$ 29.759,88	15,03%	R\$ 108.628,06	54,88%	R\$ 197.946,76	100,00%

Walmey Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Walmey Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 07 de março de 2023

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
TP 002/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI				
MATERIAL E MÃO DE OBRA				
ITEM COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	1º QUARTIL	3º QUARTIL	ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%	4,67%	3,80%
SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%	0,74%	0,32%
TAXA DE RISCO	(R)	0,50%	0,97%	0,97%
DESPEAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%	1,21%	1,08%
TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%	8,69%	6,64%
I1: PIS E COFINS				3,65%
I2: ISSQN (5,00%)				5,00%
I3: Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)				0,00%
BDI				24,00%

$$\text{BDI} = [(1 + \text{AC} + \text{S} + \text{G} + \text{R}) \times (1 + \text{DF}) \times (1 + \text{L})] / (1 - \text{I1} - \text{I2} - \text{I3}) - 1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM/DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7

47.9783-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.G.

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

ITAJAÍ, 07 DE MARÇO DE 2023

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 002/2023

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº [REDACTED] e CPF [REDACTED], residente e domiciliado na Rua 3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration, bairro: Centro, cidade: Balneário Camboriú, Estado: SC E-mail: engenharia@raimondi.com.br - Fone: (47) 3346-5005

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: [REDACTED]

CONTA CORRENTE [REDACTED]

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-8155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF [REDACTED]

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40
CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA
Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691
ITAJAÍ - SC

Itajaí, 07 de março de 2023.