

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99



CARTA PROPOSTA

Ref.: **TOMADA DE PREÇO 022/2022**
PROCESSO 122/PMC/2022

A Empresa Avila Empreiteira de Mão de Obra Eireli, propõe para essa autarquia as execuções destinadas a: pavimentação da Rua Francisco Damiano Garcia, em lajotas sextavadas de concreto, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital. Pelo preço global de **R\$ 265.018,92 (duzentos sessenta cinco mil, dezoito reais, noventa dois centavos)**, referido ao mês da data limite para a entrega da proposta.

Sendo:

Mão de obra: R\$ 53.003,78 (20%)

Material: R\$ 212.015,14 (80%)

DECLARAMOS:

- 1 - Que o prazo de validade da **proposta é de 60 (sessenta) dias** consecutivos, a contar da data da entrega da proposta;
- 2 - Que o Responsável pela obra será o Engenheiro Civil Anderson Casanova CREA/SC 078.850-8, profissional detentor de acervo na Documentação para Habilitação.
- 3 - Que executaremos os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido nesta Concorrência.
- 4 - . Que o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, impostos, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação, inclusive a aprovação dos projetos nos órgãos competentes, estão inclusos na proposta.
- 5 - Que o prazo da obra é de **120 (cento) dias**.


PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 /

01/109

Am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Senhora SIRLEI DE AVILA, brasileira, solteira, residente Rua Manoel Mariano Ferreira, 559 apto 302 BL C Res. Vila Rica, Bairro Fundos – Biguaçu – SC CEP 88.161- 372, ocupante do cargo de Proprietária CPF 022.608.139-76, como representante legal da empresa.

Biguaçu, 21 de outubro de 2022.

Atenciosamente,



Avila Empreiteira de Mão de Obra Eireli
33.902.200/0001-99
Sirlei de Avila

33.902.200/0001-99
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 /

02/10/22









AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99



DECLARAÇÃO PREÇO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA/SC
A/C Comissão de Licitações

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.902.200/0001-99 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) SIRLEI DE AVILA portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.691.875 e do CPF nº 022.608.139-76. DECLARA de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Biguaçu 21 de outubro de 2022.

Avila

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99
Sirlei de Avila

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor

Centro - CEP 88160-116

BIGUAÇU - SC

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 / 99946-0279

Avila

03/10/22
[Signature]



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/00001-99
PC NEREU RAMOS, 91
BIGUAÇU / SC 88.160-116
48 999460178 / 48 999460279

BDI 26,26 % PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DAMIÃO GARCIA

Item	CÓDIGO	Descrição dos Serviços	UN	QTD	UNITÁRIO	CUSTOS COM BDI 26,56%			TOTAL
						R\$	MO	MA	
1.		SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 317,94	R\$ 1.271,74	R\$ 1.589,68	
1.1	7	PLACA DE OBRA	UN	1,00	1.589,68	317,94	1.271,74	1.589,68	
2.		DRENAGEM				R\$ 13.216,80	R\$ 52.867,22	R\$ 66.084,02	
2.1	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	31,00	84,21	522,10	2.088,41	2.610,51	
2.2	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	184,00	103,95	3.825,36	15.301,44	19.126,80	
2.3	95589	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	22,00	139,68	614,59	2.458,37	3.072,96	
2.4	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	667,61	7,90	1.054,82	4.219,30	5.274,12	
2.5	90107	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	26,29	7,80	41,01	164,05	205,06	
2.6	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	24,03	250,67	1.204,72	4.818,88	6.023,60	
2.7	95379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	570,85	20,20	2.306,23	9.224,94	11.531,17	



04/09
S

2.8	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	123,05	9,40	231,33	925,34	R\$ 1.156,67
2.9	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,77	2,95	18,15	72,62	R\$ 90,77
2.10	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	U N	10,00	1.643,02	3.286,04	13.144,16	R\$ 16.430,20
2.11	92253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	U N	1,00	562,16	112,43	449,73	R\$ 562,16
3		PAVIMENTAÇÃO DA VIA				R\$ 39.219,07	R\$ 156.876,28	R\$ 196.095,35
3.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	184,12	2,53	93,16	372,66	R\$ 465,82
3.2	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	239,36	9,40	450,00	1.799,99	R\$ 2.249,98
3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	59,84	2,95	35,31	141,22	R\$ 176,53
3.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1841,24	2,36	869,07	3.476,26	R\$ 4.345,33
3.5	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	525,99	56,43	5.936,32	23.745,29	R\$ 29.681,62
3.6	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1683,44	75,06	25.271,80	101.087,20	R\$ 126.359,00
3.7	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	73,65	139,69	2.057,63	8.230,53	R\$ 10.288,17
3.8	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	92,06	120,06	2.210,54	8.842,18	R\$ 11.052,72
3.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	92,06	9,40	173,07	692,29	R\$ 865,36
3.10	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3037,98	2,95	1.792,41	7.169,63	R\$ 8.962,04

05/09
 8 6

3.11	9	CINTA DE CONCRETO, 15X30CM, PARA TRAVAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA	M	14,00	117,77	329,76	1.319,02 R\$	1.648,78	
4.		SINALIZAÇÃO					R\$ 999,89 R\$	1.249,86	
4.1	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	31,61	39,54	249,97	999,89 R\$	1.249,86	
TOTAL FINAL							R\$ 53.003,78	R\$ 212.015,14	R\$ 265.018,92

Avila
 AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
 SIRELI DE AVILA
 CNPJ: 33.902.200/0001-99

Anderson
 Engº ANDERSON CASANOVA
 Responsavel Técnico
 CREA/SC 078.850-8

Anderson Casanova
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 78.850-8

[33.902.200/0001-99]

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor

Centro - CEP 88160-116

BIGUAÇU - SC



Ana
 06/09



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
 33.902.200/00001-99
 PC NEREU RAMOS, 91
 BIGUAÇU/SC 88.160-116
 48 999460178 / 48 999460279

PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DAMIÃO GARCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA DA OBRA	TOTAL DA ETAPA		CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO													
		R\$	%	30	%	60	%	90	%	120	%						
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.589,68	0,60%	R\$ 1.589,68	100,00%												
2	DRENAGEM	66.084,02	24,94%	R\$ 49.001,30	74,15%	R\$ 17.082,72	25,85%										
3	PAVIMENTAÇÃO DA VIA	196.095,35	73,99%			R\$ 7.235,92	3,69%	R\$ 188.859,44	96,31%								
4	SINALIZAÇÃO	1.249,86	0,47%												R\$ 1.249,86	100,00%	
	DESEMBOLSOS PREVISITOS			R\$ 50.590,98	19,09%	R\$ 24.318,64	9,18%	R\$ 188.859,44	71,26%						R\$ 1.249,86	0,47%	
	DESEMBOLSOS ACUMULADOS			R\$ 50.590,98	19,09%	R\$ 74.909,62	28,27%	R\$ 263.769,06	99,53%						R\$ 265.018,92	100,00%	
	TOTAL	265.018,92	100%														

Avila
 AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
 SIRLEI DE AVILA
 CNPJ: 33.902.200/0001-99

Anderson
 Eng^o ANDERSON CASANOVA
 Responsavel Tecnico
 CREA/SC 078.850-8

Anderson Casanova
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 78.850-8

33.902.200/0001-99

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI

Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
 Centro - CEP 88160-116
 BIGUAÇU - SC

07/09





AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99



DECLARAÇÃO PRAZO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA/SC
A/C Comissão de Licitações

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI, inscrito no CNPJ nº 33.902.200/0001-99 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) SIRLEI DE AVILA portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.691.875 e do CPF nº 022.608.139-76. DECLARA que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

Biguaçu 21 de outubro de 2022.

Avila

AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/0001-99
Sirlei de Avila

33.902.200/0001-99
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC

08/10/22

PC NEREU RAMOS, 91 Centro Biguaçu/SC
48 99946-0178 / 99946-0279

Avila

D



AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
33.902.200/00001-99
PC NEREU RAMOS, 91
BIGUAÇU / SC 88.160-116
48 999460178 / 48 999460279



COMPOSIÇÃO DO B.D.I.		
ITENS	SIGLA	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%
SEGURO GARANTIA	SG	0,40%
RISCO	R	0,56%
DESpesas FINANCIERA	DF	1,11%
LUCRO	L	7,30%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com Municipio)	ISS	1,65%
TRIBUTOS (CPSRB 0% ou 4,5% - desoneração)	CPRB	4,50%
BDI sem desoneração (fórmula acordão TCU)	BDI PAD	20,26%
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	26,26%

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)8(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Avila
AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
CNPJ: 33.902.200/0001-99
SIRLEI DE AVILA

33.902.200/0001-99
AVILA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI
Pc. Nereu Ramos, 91 - Casa do Empreendedor
Centro - CEP 88160-116
BIGUAÇU - SC

09/09

Ass *[Signature]* *B*