

**Ref.:**

**Prefeitura Municipal de Canclinha/SC**

**Tomada de Preço nº: 022/PMC/2022**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para pavimentação da Rua Francisco Damião Garcia, em lajotas sextavadas de concreto, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

### **CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

**GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.717.544/0001-89, vem apresentar proposta para execução do serviço objeto do processo licitatório acima identificado:

- Ofertamos o VALOR GLOBAL de R\$ 251.311,60 (duzentos e cinquenta e um mil e trezentos e onze reais e sessenta centavos).
- Do preço proposto:
  - 75,00% do valor corresponde aos materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços
  - 25,00% do valor corresponde à mão de obra empregada na obra.
- Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, conforme Cronograma Físico-Financeiro;
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Dados da Empresa:

Razão Social: GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.717.544/0001-89

Endereço: Rua Martinho Lutero, 207 – Sala 202 - Criciúma/SC, CEP 88.804-470

Telefone: (48) 99613-0118 E-mail: [gilber@gnengenharia.com](mailto:gilber@gnengenharia.com)

Dados bancários:

Banco: Sicredi (748)

Agência: 2604

Conta Corrente: 71849-1

Dados para assinatura do contrato:



Nome: Gilber Nicoski

CPF: 032.953.959-00


RG: 4367289

Cargo ou função: sócio administrador

Criciúma, em 19 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Gilber Nicoski

Sócio administrador



Jocimara da Soler

CREA-SC: 129714-0





Engenharia e Consultoria

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
			MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
1082399-97	MDR	Prefeitura Municipal de Canelinha	Pavimentação da Rua Francisco Damião Garcia do Município de Canelinha		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Estradas Vicinais	26,26%	15	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Serviços Iniciais</b>									
<b>1.1.1. PLACA DE OBRA</b>									
1.1.1.	Composição	7		UNIDADE	1,00	1.194,19	BDI 1	1.507,78	1.507,78
<b>1.2. Drenagem</b>									
1.2.1.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	M	31,00	63,26	BDI 1	79,87	2.475,97
1.2.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	M	184,00	78,09	BDI 1	98,59	18.140,56
1.2.3.	SINAPI	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	M	22,00	104,93	BDI 1	132,48	2.914,56

*Ana*

GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.717.544/0001-89 - RUA MARTINHO LUTERO, 207, SALA 202, BAIRRO: PINHEIRINHO - CIDADE: CRICIUMA-SC - CEP: 88804-470






Engenharia e Consultoria

1.2.4.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	667,61	5,93	BDI 1	7,48	4.993,72
1.2.5.	SINAPI	90107	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	26,29	5,86	BDI 1	7,39	194,28
1.2.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	24,03	188,30	BDI 1	237,74	5.712,89
1.2.7.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	570,85	15,17	BDI 1	19,15	10.931,77
1.2.8.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	123,05	7,06	BDI 1	8,91	1.096,37
1.2.9.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,77	2,22	BDI 1	2,80	86,15
1.2.10.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	10,00	1.234,26	BDI 1	1.558,37	15.583,70
1.2.11.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	422,30	BDI 1	533,19	533,19
1.3.			<b>Pavimentação da Via</b>						<b>185.955,61</b>
1.3.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	184,12	1,90	BDI 1	2,39	440,04

GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.717.544/0001-89 - RUA MARTINHO LUTERO, 207, SALA 202,

BAIRRO: PINHEIRINHO - CIDADE: CRICIUMA-SC - CEP: 88804-470



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*




Observações:  
DECLARO QUE TODAS AS COMPOSIÇÕES COM CUSTO ATRIBUÍDO A SÃO PAULO (AS) SÃO COMPATÍVEIS COM A REALIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Criciúma/SC, em 18 de OUTUBRO de 2022.

  
Gilber Nicoski  
Sócio Administrador

  
Jocimara Da Soler  
Engenheira Civil - CREA/SC 129714-0



Engenharia e Consultoria

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO		Grau de Siglo	
Orçamento Base para Licitação - OSU		PÚBLICO	
Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	DESCRIÇÃO DO LOTE	
D	MDR	Estrada, Vicinidade	
PROPOSTANTE TOMADOR		APELIDO EMPREENDIMENTO	
Prefeitura Municipal de Canelinha		Pavimentação da Rua Francisco Damiano Garcia do Município de Canelinha	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pavimentação da Rua Francisco Damiano Garcia do Município de Canelinha	251.311,60	% Período:	19,09%	9,18%	71,25%	0,47%								
1.1	Serviços Iniciais	1.507,78	% Período:	100,00%											
		R\$ 1.507,78													
1.2	Drenagem	62.663,15	% Período:	74,15%	25,85%										
		R\$ 46.464,73													
1.3	Pavimentação da Via	185.955,61	% Período:	3,69%	96,31%										
		R\$ 6.861,76													
1.4	Sinalização	1.185,05	% Período:	100,00%											
		R\$ 1.185,05													
<b>Total:</b>	<b>251.311,60</b>			<b>19,09%</b>	<b>9,18%</b>	<b>71,26%</b>	<b>0,47%</b>								
			Repasso:												
			Contrapartida:	47.972,51	23.060,19	179.093,85	1.185,05								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	47.972,51	23.060,19	179.093,85	1.185,05								
			%:	19,09%	28,26%										
			Repasso:												
			Contrapartida:	47.972,51	71.032,70	250.126,55	251.311,60								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	47.972,51	71.032,70	250.126,55	251.311,60								

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Gilber Nicolski  
Sócio Administrador

*Jocimara Da Soler*  
Jocimara Da Soler  
Engenheira Civil - CREA/SC 129714-0



GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.717.544/0001-89 - RUA MARTINHO LUTERO, 207, SALA 202,  
BAIRRO: PINHEIRINHO - CIDADE: CRICIUMA-SC - CEP: 88804-470



Engenharia e Consultoria

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082399-97	<b>Nº SICONV</b> MDR 925668/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Canelinha
----------------------------------	-------------------------------------	--

<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação da Rua Francisco Damião Garcia do Município de Canelinha	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Estradas Vicinais
--	---

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	33,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e reaparelhamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Síglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,65%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,26%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,26%</b>

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, o que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Criciúma/SC, em 18 de OUTUBRO de 2022.

Gilber Nicolski  
Sócio Administrador

Jocimara Da Soller  
Jocimara Da Soller  
Engenheira Civil - CREA/SC 129714-0

B  
ma  
A



**Ref.:**

**Prefeitura Municipal de Canelinha/SC**

**Tomada de Preço nº: 022/PMC/2022**


**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para pavimentação da Rua Francisco Damiano Garcia, em lajotas sextavadas de concreto, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

### DECLARAÇÃO

A empresa GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.717.544/0001-89, por intermédio de seu representante legal Sr. Gilber Nicoski, CPF nº 032.953.959-00, DECLARA que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Por ser verdade, firmo a presente.

Criciúma, em 19 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Gilber Nicoski  
Sócio administrador

**Ref.:**

**Prefeitura Municipal de Canelinha/SC**

**Tomada de Preço nº: 022/PMC/2022**


**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para pavimentação da Rua Francisco Damiano Garcia, em lajotas sextavadas de concreto, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

### DECLARAÇÃO

A empresa GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.717.544/0001-89, por intermédio de seu representante legal Sr. Gilber Nicoski, CPF nº 032.953.959-00, DECLARA, sob as penas da Lei, que dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

Por ser verdade, firmo a presente.

Criciúma, em 19 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Gilber Nicoski  
Sócio administrador