

ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175

**PROCESSO DE LICITAÇÃO 045/PMC/2023- TOMADA DE PREÇOS Nº 005/PMC/2023 – DATA: 17/04/2023-
MUNICÍPIO DE CANELINHA - PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE BENEVENUTTI, EST. 0
PP A EST. 8, NO BAIRRO GALERA.**

CARTA PROPOSTA

À comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA**

A empresa ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Doutor Almir Zunino nº 564, Bairro Jardim São Paulo, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.258.202/0001-87, vem respeitosamente apresentar CARTA PROPOSTA para a execução de projeto de Obras de pavimentação asfáltica da rua Vicente Benevenuto, Est. 0 pp a Est. 8, no Bairro Galera, Município de Canelinha, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

O prazo de execução da obra não superior ao previsto no cronograma físico-financeiro em anexo, e a validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Valor Total da Proposta: R\$ 276.603,06 (Duzentos e setenta e seis mil e seiscentos e três reais e seis centavos)

Valor Total mão de obra: R\$ 27.660,31 (Vinte e sete mil e seiscentos e sessenta reais e trinta e hum centavos)

Valor Total materiais: R\$ 248.942,75 (Duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

Para efeitos de tributação será utilizado 10% (dez por cento) para efeitos de mão de obra e 90% (noventa por cento) para materiais.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas relativos a seguros para cobrir equipamentos, materiais e serviços gerais aplicados direta ou indiretamente nas obras em questão, serviços de vigilância e segurança da obra, transportes de máquinas e equipamentos, bem como de pessoal dentro ou fora do município, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, impostos e taxas que possam influir direta ou indiretamente nos custos da execução das obras/serviços, e demais afins.

Dados para Pagamento: Banco 085: Ailos Viacredi Agência: 0101-5 Nº Conta: 14323621

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

São João Batista, 17 de abril de 2023.

Assinado digitalmente por JOSE IRIVAM AMORIM
CNPJ: 07.258.202/0001-87
CPF: 692.454.449-53
RG: 1602440-0
EMPRESÁRIO

OSÉ IRIVAM AMORIM
CPF: 692.454.449-53
RG: 1602440-0
EMPRESÁRIO

Assinado digitalmente por ERIVELTON DE ANDRADE AMORIM
CNPJ: 07.258.202/0001-87
CPF: 065.371.779-28
RG: 4802000-1
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 132177-3

ERIVELTON DE ANDRADE AMORIM
CPF: 065.371.779-28
RG: 4802000-1
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 132177-3

07.258.202/0001-87

**ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**

R. Dr. Almir Zunino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo

Erivelton de Andrade Amorim
Engenheiro Civil
CREA/SC 132177-3

Rua: Doutor Almir Zunino, nº 564, Bairro: Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000.
Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

**PROCESSO DE LICITAÇÃO 045/PMC/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/PMC/2023**

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI

Obra: Drenagem e Pavimentação Rua Vicente Benevenuto, Galera - Canelinha

TIPO DE OBRA

Pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	2,80%
Seguro e Garantia	SG	0,25%
Risco	R	0,45%
Despesas Financeiras	DF	0,75%
Lucro	L	6,08%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,10%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração		26,56%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{1+AC + SG + R}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1 + DF) * (1+L) - 1$$

$$BDI = \frac{1,10616}{0,874} - 1$$

DECLARAMOS QUE O BDI UTILIZADO PARA FORMULAR A PROPOSTA FOI DE 26,56%

São João Batista, 17 de abril de 2023.

ERIVELTON DE ANDRADE
AMORIM:0653717
7928

ERIVELTON DE ANDRADE AMORIM
CPF: 065.371.779-28
RG: 4802000-1
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 132177-3

Erivelton de Andrade Amorim
Engenheiro Civil

JOSE IRIVAM AMORIM:692
45444953

JOSÉ IRIVAM AMORIM
CPF: 692.454.449-53
RG: 1602440-0
EMPRESÁRIO

07.258.202/0001-87
ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
R. Dr. Almir Zunino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
São João Batista - Sta. Catarina

ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175

Rua: Doutor Almir Zumino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000

Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

**PROCESSO DE LICITAÇÃO 045/PMC/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/PMC/2023**

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VICENTE BENEVENUTI, EST. 0 PP A EST. 8, NO BAIRRO GALERA, MUNICÍPIO DE CANELINHA

PLANILHA ORÇAMENTARIA - BDI 26,56%

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	VALOR UNIT. MATERIAIS	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.800,00
1.1	PLACA DE OBRA	UNID.	1,00	1.800,00	180,00	1.620,00	1.800,00
2	DRENAGEM						R\$ 45.183,66
2.1	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00	99,00	9,90	89,10	R\$ 1.782,00
2.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	79,00	200,00	20,00	180,00	R\$ 15.800,00
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M ³ /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	157,00	8,00	0,80	7,20	R\$ 1.256,00
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	139,30	22,00	2,20	19,80	R\$ 3.064,60
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	224,63	10,00	1,00	9,00	R\$ 2.246,30
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M ³ XKM	44,92	3,00	0,30	2,70	R\$ 134,76
2.7	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M	UNID.	3,00	2400,00	240,00	2160,00	R\$ 7.200,00
2.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UNID.	3,00	3.900,00	390,00	3510,00	R\$ 11.700,00
2.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARAREDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UNID.	2,00	1.000,00	100,00	900,00	R\$ 2.000,00

ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175

Rua: Doutor Almir Zunino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000

Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR UNIT. MÃO DE OBRA	VALOR UNIT. MATERIAIS	VALOR TOTAL
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 228.718,88
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3)	M3	338,35	2,70	0,27	2,43	R\$ 913,55
3.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	338,35	10,00	1,00	9,00	R\$ 3.383,50
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M³xKM	67,67	3,00	0,30	2,70	R\$ 203,01
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	974,99	1,30	0,13	1,17	R\$ 1.267,49
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	320,00	50,00	5,00	45,00	R\$ 16.000,00
3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	194,99	140,00	14,00	126,00	R\$ 27.298,60
3.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	146,25	190,00	19,00	171,00	R\$ 27.787,50
3.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	341,24	10,00	1,00	9,00	R\$ 3.412,40
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M³xKM	10.237,20	2,40	0,24	2,16	R\$ 24.569,28
3.10	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	974,99	7,60	0,76	6,84	R\$ 7.409,92
3.11	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	974,99	3,50	0,35	3,15	R\$ 3.412,47
3.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	58,49	1.850,00	185,00	1665,00	R\$ 108.206,50
3.13	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3)	M3	58,49	8,00	0,80	7,20	R\$ 467,92
3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M³xKM	1.754,70	2,50	0,25	2,25	R\$ 4.386,75
4	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 900,52
4.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6MM	M2	19,16	47,00	4,70	42,30	R\$ 900,52
						TOTAL	R\$ 276.603,06

TOTAL MÃO DE OBRA

R\$ 27.660,31

TOTAL MATERIAIS

R\$ 248.942,75

ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175

Rua: Doutor Almir Zúñino, 564, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC – CEP 88.240-000

Fone (48) 3265-1098, e-mail: andrade.amorim.pvd@hotmail.com

Identificação eletrônica por JOSÉ IRIVAM
AMORIM: 69245444953
Nº: CNPJ: 04090444953
Nº: CNIS: 04090444953
Razão Social: ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
e-CPF(A): 04090444953
e-CPF(B): 04090444953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.04.17 06:14:38-03707
Fonte PDF: Rubricar Versão: 12.1.1

Identificação eletrônica por ERIVELTON DE
AMORIM: 177928
Nº: CNPJ: 07258202000187
Nº: CNIS: 07258202000187
Razão Social: ANDRADE AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
e-CPF(A): 07258202000187
e-CPF(B): 07258202000187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.04.17 06:14:24-03707
Fonte PDF: Rubricar Versão: 12.1.1

07.258.202/0001-87

ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

R. Dr. Almir Zúñino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
São João Batista - Sta. Catarina

ERIVELTON DE ANDRADE AMORIM

CPF: 065.371.779-28

RG: 4802000-1

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SC 132177-3

Erivelton de Andrade Amorim
Engenheiro Civil
CREA/SC 132177-3

JOSÉ IRIVAM AMORIM

CPF: 692.454.449-53

RG: 1602440-0

EMPRESÁRIO

São João Batista, 17 de abril de 2023.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRAZO DA OBRA

A Empresa **Andrade & Amorim Pavimentação e Drenagem Eireli** inscrito sob o CNPJ n.º 07.258.202/0001-87, sediada na Rua Doutor Almir Zunino, Nº 564, no Bairro Jardim São Paulo, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, com o CEP 88.240-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Irivam Amorim, portador da Carteira de Identidade n.º 1602440-0 e do CPF n.º 692.454.449-53, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

São João Batista, 14 de abril de 2023.

Assinado digitalmente por JOSE IRIVAM
AMORIM:6924544953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=7854070500199, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE IRIVAM AMORIM:6924544953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.06 16:22:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

JOSE IRIVAM
AMORIM:692
45444953

JOSÉ IRIVAM AMORIM
CPF: 692.454.449-53
RG: 1602440-0
EMPRESÁRIO

07.258.202/0001-87

ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI

R. Dr. Almir Zunino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
São João Batista - Sta. Catarina

DECLARAÇÃO EXPRESSA

A Empresa **Andrade & Amorim Pavimentação e Drenagem Eireli** pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Doutor Almir Zunino, nº 564, Bairro Jardim São Paulo, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ n.º 07.258.202/0001-87 por intermédio de seu representante legal o Sr. José Irivam Amorim, portador da Carteira de Identidade n.º 1602440-0 e do CPF n.º 692.454.449-53, DECLARA, de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

São João Batista, 14 de abril de 2023.

JOSE
IRIVAM
AMORIM:69
245444953

Assinado digitalmente por JOSE
IRIVAM AMORIM:69245444953
ND: C=BR, O=(CP-Brasil), OU=
78540705000199, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=JOSE IRIVAM
AMORIM:69245444953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.06 15:26:21-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

JOSÉ IRIVAM AMORIM
CPF: 692.454.449-53
RG: 1602440-0
EMPRESÁRIO

07.258.202/0001-87

**ANDRADE & AMORIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**

R. Dr. Almir Zunino, nº 564
88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo
São João Batista - Sta. Catarina