

D.P.D ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 28.425.434/0001-52

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/PMC/2023


NOME DA EMPRESA: D.P.D ADIMISTRADORA DE OBRAS LTDA
ENDEREÇO: Rua José Manoel David, 65 - sala 02 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: Major Gercino **CEP:** 88260-000
FONE: (48) 98823-9226
E-MAIL: tijucasas@hotmail.com
FONE REPRESENTANTE: (48) 98823-9226
CNPJ: 28.425.434/0001-52 **AGENCIA:** 1579 **OP:** 003 **BANCO:** Cresol
CONTA CORRENTE: 20752-7

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA QUIMICA

Item	Codigo	Descrição	Unid	Quant	\$ unit	BDI	\$ unit.	Valor Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	31,40	56,49	26,56%	71,49	2.244,79
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M²	2,50	385,64	26,56%	488,07	1.220,18
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M²	4,00	1.005,72	26,56%	1.272,84	5.091,36
								8.556,33
2 FUNDAÇÕES								
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M³	7,60	66,11	26,56%	83,67	635,89
2.2	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M³	5,85	3.154,24	26,56%	3.992,01	23.353,26
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	4,60	89,32	26,56%	113,04	519,98
								24.509,13
3 ESTRUTURAS								
3.1	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M³	5,30	3.154,24	26,56%	3.992,01	21.157,65
3.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3)	M²	50,29	173,21	26,56%	219,21	11.024,07
3.3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	25,20	98,57	26,56%	124,75	3.143,70
3.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	5,90	90,74	26,56%	114,84	677,56
								36.002,98
4 PAREDES								
4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	30,93	35,19	26,56%	44,54	1.377,62
4.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	85,59	83,47	26,56%	105,64	9.041,73
								10.419,35
5 COBERTURA								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	89,39	89,41	26,56%	113,16	10.115,37
5.2	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	89,39	32,07	26,56%	40,59	3.628,34
5.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	30,80	63,56	26,56%	80,44	2.477,55
								16.221,26
6 REVESTIMENTOS								
6.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	241,05	6,12	26,56%	7,75	1.868,14
6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M²	241,05	46,17	26,56%	58,43	14.084,55
6.3	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	49,75	58,14	26,56%	73,58	3.660,61
								19.613,30
7 PAVIMENTAÇÃO								
7.1	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETON. 600 L	M³	4,68	435,27	26,56%	550,88	2.578,12
7.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO	M²	46,83	28,09	26,56%	35,55	1.664,81

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

		MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM				26,56%		
7.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	M²	46,83	68,89	26,56%	87,19	4.083,11
7.4	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	21,70	12,54	26,56%	15,87	344,38
7.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M³	4,59	701,00	26,56%	887,19	4.072,20
12.742,62								
8	ESQUADRIAS							
8.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	Unid	1,00	916,73	26,56%	1.160,21	1.160,21
8.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	8,40	821,00	26,56%	1.039,06	8.728,10
8.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,95	716,70	26,56%	907,06	7.211,13
17.099,44								
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
9.1	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	Unid	1,00	208,13	26,56%	263,41	263,41
9.2	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	Unid	2,00	70,34	26,56%	89,02	178,04
9.3	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	Unid	4,00	19,33	26,56%	24,46	97,84
9.4	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M	Unid	1,00	1.737,31	26,56%	2.198,73	2.198,73
9.5	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M	Unid	1,00	1.515,89	26,56%	1.918,51	1.918,51
9.6	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M	Unid	1,00	2.583,65	26,56%	3.269,86	3.269,86
9.7	91792	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	7,65	55,77	26,56%	70,58	539,94
9.8	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	8,20	63,60	26,56%	80,49	660,02
9.9	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,50	40,35	26,56%	51,07	536,24
9.10	91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	6,00	42,72	26,56%	54,07	324,42
9.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Unid	1,00	43,60	26,56%	55,18	55,18
9.12	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unid	2,00	345,87	26,56%	437,73	875,46
10.917,65								
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Unid	19,00	174,90	26,56%	221,35	4.205,65
10.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Unid	9,00	144,18	26,56%	182,47	1.642,23
10.3	3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA	Unid	9,00	137,71	26,56%	174,28	1.568,52
10.4	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A	Unid	1,00	401,87	26,56%	508,61	508,61
10.5	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	3,00	22,73	26,56%	28,76	86,28
10.6	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	3,00	13,67	26,56%	17,30	51,90
8.063,19								
11	INSTALAÇÕES TRATAMENTO DE ÁGUA							
11.1	11871	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	Unid	1,00	315,77	26,56%	399,64	399,64
11.2	11868	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	Unid	3,00	433,99	26,56%	549,26	1.647,78
11.3	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	M	10,00	82,84	26,56%	104,84	1.048,40
11.4	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	23,00	63,60	26,56%	80,49	1.851,27
11.5	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unid	5,00	345,87	26,56%	437,73	2.188,65
11.6	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	4,00	56,59	26,56%	71,62	286,48
11.7	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	Unid	10,00	19,33	26,56%	24,46	244,60
7.666,82								



Fis 424
7
PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

12 PINTURA								
12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	191,30	2,19	26,56%	2,77	529,90
12.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M²	191,30	14,49	26,56%	18,34	3.508,44
12.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	2,94	14,62	26,56%	18,50	54,39
12.4	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	M²	2,94	26,55	26,56%	33,60	98,78
								4.191,51
13 ACESSÓRIOS E METAIS								
13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	Unid	1,00	416,17	26,56%	526,70	526,70
13.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid	1,00	39,71	26,56%	50,25	50,25
13.3	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA	Unid	1,00	777,84	26,56%	984,43	984,43
13.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA	Unid	1,00	76,33	26,56%	96,60	96,60
13.5	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Unid	1,00	42,56	26,56%	53,86	53,86
13.6	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Unid	1,00	35,31	26,56%	44,68	44,68
13.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Unid	1,00	43,42	26,56%	54,95	54,95
13.8	1743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	Unid	1,00	149,82	26,56%	189,61	189,61
13.9	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	Unid	1,00	97,58	26,56%	123,49	123,49
13.10	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5 CM	M²	2,46	575,25	26,56%	728,04	1.790,98
								3.915,55
14 URBANIZAÇÃO								
14.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M²	41,50	1,98	26,56%	2,51	104,17
14.2	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	41,50	12,24	26,56%	15,49	642,84
14.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	41,50	12,07	26,56%	15,28	634,12
								1.381,13
15 LIMPEZA								
15.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M²	46,83	1,61	26,56%	2,03	95,06
15.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M²	49,75	0,66	26,56%	0,83	41,29
15.3	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA	M²	2,94	0,78	26,56%	0,98	2,88
15.4	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC	M²	7,95	2,52	26,56%	3,19	25,36
								164,59
							VALOR TOTAL	181.464,85

Valor total da obra por extenso: (Cento oitenta um mil quatrocentos sessenta quatro reais e oitenta cinco centavos)

Major Gercino, 29 de junho de 2023.


 Diego Vinícius de Souza
 PROCURADOR
 CPF 041.023.689-65



D.P.D ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA


CNPJ: 28.425.434/0001-52

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		TOTALS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.556,33	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 8.556,33	4,72%
2	FUNDAÇÕES	24.509,13	100,00%	-	-	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 24.509,13	13,51%
3	ESTRUTURAS	10.800,89	30,00%	25.202,09	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 36.002,98	19,84%
4	PAREDES	-	0,00%	10.419,35	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 10.419,35	5,74%
5	COBERTURA	-	0,00%	7.299,57	45,00%	8.921,69	55,00%	-	0,00%	R\$ 16.221,26	8,94%
6	REVESTIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	19.613,30	100,00%	-	0,00%	R\$ 19.613,30	10,81%
7	PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	12.742,62	100,00%	-	0,00%	R\$ 12.742,62	7,02%
8	ESQUADRIAS	-	0,00%	-	0,00%	8.549,72	50,00%	8.549,72	50,00%	R\$ 17.099,44	9,42%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.917,65	100,00%	R\$ 10.917,65	6,02%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.063,19	100,00%	R\$ 8.063,19	4,44%
11	INSTALAÇÕES TRATAMENTO DE ÁGUA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.666,82	100,00%	R\$ 7.666,82	4,22%
12	PINTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.191,51	100,00%	R\$ 4.191,51	2,31%
13	ACESSÓRIOS E METAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.915,55	100,00%	R\$ 3.915,55	2,16%
14	URBANIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.381,13	100,00%	R\$ 1.381,13	0,76%
15	LIMPEZA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	164,59	100,00%	R\$ 164,59	0,09%
	TOTAL	R\$ 43.866,35		R\$ 42.921,01		R\$ 49.827,33		R\$ 44.850,16		R\$ 181.464,85	
	ACUMULADO R\$	R\$ 43.866,35		R\$ 86.787,36		R\$ 136.614,69		R\$ 181.464,85		R\$ 181.464,85	
	TOTAL DO MÊS %	24,17%		23,65%		27,46%		24,72%		100,00%	
	ACUMULADO %	24,17%		47,83%		75,28%		100,00%			

•Declaramos para os fins que se destina que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para seu recebimento;

•Prazo de execução: Conforme Cronograma Físico-Financeiro;



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- Local de execução: Conforme edital;
- Declaramos ainda, que os preços fixados na presente proposta, são finais, completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, compreendendo todas as despesas concernentes à execução dos serviços, inclusive materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão de obra, tributos, encargos, contribuições e entre outras e foram cotados conforme as especificações técnicas do edital;
- Declaramos ainda, que os serviços serão executados conforme cronograma-físico e financeiro;
- BDI 26,56% já inserido nos preços ofertados;
- Responsável pela assinatura do contrato: Diego Vinivius de Souza
- Declaramos ainda, que aceitamos e concordamos com todas as demais condições exigidas no edital e seus anexos.

MAJOR GERCINO, 29 DE MAIO DE 2023



Diego Vinivius de Souza
PROCURADOR
CPF 041.023.689-65

sc

FR

D.P.D ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 28.425.434/0001-52

QUADRO DE COMPOSIÇÃO
OBRA – Construção Casa de Química
LOCAL – Porto do Moura, Canelinha/SC
Referencial de Preço – SINAPI 09/22 (Desonerado) BDI – 26,56%

Item	%	Valor R\$
Mão de Obra	27,15	49.267,71
Material	72,85	132.197,14
Total	100	181.464,85

Major Gercino 29 de maio de 2023.


Diego Vinicius de Souza
PROCURADOR
CPF 041.023.689-65

