

Is 404  
DO MUNICÍPIO  
CAMELINHA

D.P.D ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA  
CNPJ: 28.425.434/0001-52

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/PMC/2023

NOME DA EMPRESA: D.P.D ADIMISTRADORA DE OBRAS LTDA  
ENDEREÇO: Rua José Manoel David, 65 - sala 02  
CIDADE: Major Gercino  
FONE: (48) 98823-9226  
E-MAIL: tijucasas@hotmail.com  
FONE REPRESENTANTE: (48) 98823-9226  
CNPJ: 28.425.434/0001-52  
CONTA CORRENTE: 20752-7

BAIRRO: Centro

CEP: 88260-000

AGENCIA: 1579 OP: 003

BANCO: Cresol

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA QUIMICA

Item	Codigo	Descrição	Unid	Quant	\$ unit	BDI	\$ unit.	Valor Total
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	31,40	56,49	26,56%	71,49	R\$ 2.244,90
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M²	2,50	385,64	26,56%	488,07	R\$ 1.220,16
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M²	4,00	1.005,72	26,56%	1272,84	R\$ 5.091,36
								R\$ 8.556,43
<b>2 FUNDAÇÕES</b>								
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M³	7,60	66,11	26,56%	83,67	R\$ 635,88
2.2	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M³	5,85	3.154,24	26,56%	3992,01	R\$ 23.353,24
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	4,60	89,32	26,56%	113,04	R\$ 520,00
								R\$ 24.509,12
<b>3 ESTRUTURAS</b>								
3.1	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M³	5,30	3.154,24	26,56%	3992,01	R\$ 21.157,63
3.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3)	M²	50,29	173,21	26,56%	219,21	R\$ 11.024,30
3.3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	25,20	98,57	26,56%	124,75	R\$ 3.143,70
3.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	5,90	90,74	26,56%	114,84	R\$ 677,56
								R\$ 36.003,20
<b>4 PAREDES</b>								
4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M²	30,93	35,19	26,56%	44,54	R\$ 1.377,51
4.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	85,59	83,47	26,56%	105,64	R\$ 9.041,70
								R\$ 10.419,21
<b>5 COBERTURA</b>								
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	89,39	89,41	26,56%	113,16	R\$ 10.115,13
5.2	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	89,39	32,07	26,56%	40,59	R\$ 3.628,14
5.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	30,80	63,56	26,56%	80,44	R\$ 2.477,60
								R\$ 16.220,87
<b>6 REVESTIMENTOS</b>								
6.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	241,05	6,12	26,56%	7,75	R\$ 1.867,05
6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M²	241,05	46,17	26,56%	58,43	R\$ 14.085,21
6.3	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	49,75	58,14	26,56%	73,58	R\$ 3.660,70
								R\$ 19.612,96
<b>7 PAVIMENTAÇÃO</b>								
7.1	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETON. 600 L	M³	4,68	435,27	26,56%	550,88	R\$ 2.578,11
7.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM	M²	46,83	28,09	26,56%	35,55	R\$ 1.664,84
7.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	M²	46,83	68,89	26,56%	87,19	R\$ 4.082,98
7.4	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	21,70	12,54	26,56%	15,87	R\$ 344,39

7.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M³	4,59	701,00	26,56%	887,19	
								R\$ 12.742,50
8	ESQUADRIAS							
8.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	Unid	1,00	916,73	26,56%	1160,21	R\$ 1.160,21
8.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	8,40	821,00	26,56%	1039,06	R\$ 8.728,08
8.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,95	716,70	26,56%	907,06	R\$ 7.211,09
								R\$ 17.099,39
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
9.1	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPAS	Unid	1,00	208,13	26,56%	263,41	R\$ 263,41
9.2	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	Unid	2,00	70,34	26,56%	89,02	R\$ 178,04
9.3	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	Unid	4,00	19,33	26,56%	24,46	R\$ 97,86
9.4	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M	Unid	1,00	1.737,31	26,56%	2198,74	R\$ 2.198,74
9.5	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M	Unid	1,00	1.515,89	26,56%	1918,51	R\$ 1.918,51
9.6	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M	Unid	1,00	2.583,65	26,56%	3269,87	R\$ 3.269,87
9.7	91792	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	7,65	55,77	26,56%	70,58	R\$ 539,96
9.8	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	8,20	63,60	26,56%	80,49	R\$ 660,04
9.9	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,50	40,35	26,56%	51,07	R\$ 536,20
9.10	91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	6,00	42,72	26,56%	54,07	R\$ 324,40
9.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Unid	1,00	43,60	26,56%	55,18	R\$ 55,18
9.12	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPAS, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unid	2,00	345,87	26,56%	437,73	R\$ 875,47
								R\$ 10.917,67
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
10.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Unid	19,00	174,90	26,56%	221,35	R\$ 4.205,72
10.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Unid	9,00	144,18	26,56%	182,47	R\$ 1.642,27
10.3	3799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA	Unid	9,00	137,71	26,56%	174,29	R\$ 1.568,57
10.4	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A	Unid	1,00	401,87	26,56%	508,61	R\$ 508,61
10.5	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	3,00	22,73	26,56%	28,77	R\$ 86,30
10.6	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	3,00	13,67	26,56%	17,30	R\$ 51,90
								R\$ 8.063,37
11	INSTALAÇÕES TRATAMENTO DE ÁGUA							
11.1	11871	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPAS	Unid	1,00	315,77	26,56%	399,64	R\$ 399,64
11.2	11868	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPAS	Unid	3,00	433,99	26,56%	549,26	R\$ 1.647,77
11.3	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	M	10,00	82,84	26,56%	104,84	R\$ 1.048,42
11.4	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	23,00	63,60	26,56%	80,49	R\$ 1.851,32
11.5	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPAS, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unid	5,00	345,87	26,56%	437,73	R\$ 2.188,67
11.6	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	4,00	56,59	26,56%	71,62	R\$ 286,48
11.7	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	Unid	10,00	19,33	26,56%	24,46	R\$ 244,64
								R\$ 7.666,94
12	PINTURA							
12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	191,30	2,19	26,56%	2,77	R\$ 530,22
12.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M²	191,30	14,49	26,56%	18,34	R\$ 3.508,16
12.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	2,94	14,62	26,56%	18,50	R\$ 54,40
12.4	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	M²	2,94	26,55	26,56%	33,60	R\$ 98,79
								R\$ 4.191,57
13	ACESSÓRIOS E METAIS							

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

Fis 406  
 REF. DO MUNICÍPIO DE CANOINHA  
 R\$ 526,70

13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	Unid	1,00	416,17	26,56%	526,70	
13.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid	1,00	39,71	26,56%	50,26	R\$ 50,26
13.3	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA	Unid	1,00	777,84	26,56%	984,43	R\$ 984,43
13.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA	Unid	1,00	76,33	26,56%	96,60	R\$ 96,60
13.5	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Unid	1,00	42,56	26,56%	53,86	R\$ 53,86
13.6	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Unid	1,00	35,31	26,56%	44,69	R\$ 44,69
13.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Unid	1,00	43,42	26,56%	54,95	R\$ 54,95
13.8	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	Unid	1,00	149,82	26,56%	189,61	R\$ 189,61
13.9	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Unid	1,00	97,58	26,56%	123,50	R\$ 123,50
13.10	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5 CM	M²	2,46	575,25	26,56%	728,04	R\$ 1.790,97
								R\$ 3.915,58
<b>14 URBANIZAÇÃO</b>								
14.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M²	41,50	1,98	26,56%	2,51	R\$ 103,99
14.2	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	41,50	12,24	26,56%	15,49	R\$ 642,87
14.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	41,50	12,07	26,56%	15,28	R\$ 633,95
								R\$ 1.380,81
<b>15 LIMPEZA</b>								
15.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M²	46,83	1,61	26,56%	2,04	R\$ 95,42
15.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M²	49,75	0,66	26,56%	0,84	R\$ 41,56
15.3	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA	M²	2,94	0,78	26,56%	0,99	R\$ 2,90
15.4	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC	M²	7,95	2,52	26,56%	3,19	R\$ 25,36
								R\$ 165,23
							<b>VALOR TOTAL</b>	R\$ 181.464,85

Major Gercino, 29 de maio de 2023.

**SIBELLY PEIXER:**  
 00726711900

Assinado digitalmente por SIBELLY PEIXER:  
 00726711900  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=7854070500199, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=SIBELLY PEIXER.00726711900  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.05.23 13:26:12-0300  
 Foxit Reader Versão: 10.1.0

**DPD Administradora de Obras Ltda**  
 Sibelly Peixer  
 CPF: 007.267.119-00  
 Socio/Administrador



Documento assinado digitalmente  
 LARISSA DE SOUZA REGIS  
 Data: 23/05/2023 11:27:44-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Larissa de Souza Regis**  
 Engenheira Civil  
 CREA/SC 156854-0

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

D.P.D ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 28.425.434/0001-52

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		TOTAIS	
		R\$	%							R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.556,43	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 8.556,43	4,72%
2	FUNDAÇÕES	24.509,12	100,00%	-		-	0,00%	-	0,00%	R\$ 24.509,12	13,51%
3	ESTRUTURAS	10.800,96	30,00%	25.202,24	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 36.003,20	19,84%
4	PAREDES	-	0,00%	10.419,21	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 10.419,21	5,74%
5	COBERTURA	-	0,00%	7.299,39	45,00%	8.921,48	55,00%	-	0,00%	R\$ 16.220,87	8,94%
6	REVESTIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	19.612,96	100,00%	-	0,00%	R\$ 19.612,96	10,81%
7	PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	12.742,50	100,00%	-	0,00%	R\$ 12.742,50	7,02%
8	ESQUADRIAS	-	0,00%	-	0,00%	8.549,69	50,00%	8.549,69	50,00%	R\$ 17.099,39	9,42%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.917,67	100,00%	R\$ 10.917,67	6,02%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.063,37	100,00%	R\$ 8.063,37	4,44%
11	INSTALAÇÕES TRATAMENTO DE ÁGUA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.666,94	100,00%	R\$ 7.666,94	4,23%
12	PINTURA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.191,57	100,00%	R\$ 4.191,57	2,31%
13	ACESSORIOS E METAIS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.915,58	100,00%	R\$ 3.915,58	2,16%
14	URBANIZAÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.380,81	100,00%	R\$ 1.380,81	0,76%
15	LIMPEZA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	165,23	100,00%	R\$ 165,23	0,09%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.866,50</b>		<b>R\$ 42.920,84</b>		<b>R\$ 49.826,64</b>		<b>R\$ 44.850,87</b>		<b>R\$ 181.464,85</b>	
	<b>ACUMULADO R\$</b>	<b>R\$ 43.866,50</b>		<b>R\$ 86.787,34</b>		<b>R\$ 136.613,98</b>		<b>R\$ 181.464,85</b>		<b>R\$ 181.464,85</b>	
	<b>TOTAL DO MÊS %</b>	<b>24,17%</b>		<b>23,65%</b>		<b>27,46%</b>		<b>24,72%</b>		<b>100,00%</b>	
	<b>ACUMULADO %</b>	<b>24,17%</b>		<b>47,83%</b>		<b>75,28%</b>		<b>100,00%</b>			

- Declaramos para os fins que se destina que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para seu recebimento;
- Prazo de execução: Conforme Cronograma Físico-Financeiro;

REG. DO MUNICÍPIO  
DE CADELINHA  
FIS 402

- Local de execução: Conforme edital;
- Declaramos ainda, que os preços fixados na presente proposta, são finais, completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, compreendendo todas as despesas concernentes à execução dos serviços, inclusive materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão de obra, tributos, encargos, contribuições e entre outras e foram cotados conforme as especificações técnicas do edital;
- Declaramos ainda, que os serviços serão executados conforme cronograma-físico e financeiro;
- BDI 26,56% já inserido nos preços ofertados;
- Responsável pela assinatura do contrato: Diego Vinivius de Souza
- Declaramos ainda, que aceitamos e concordamos com todas as demais condições exigidas no edital e seus anexos.

**MAJOR GERCINO, 29 DE MAIO DE 2023**

**SIBELLY  
PEIXER:  
00726711900**

**DPD Administradora de Obras Ltda**  
Sibelly Peixer  
CPF: 007.267.119-00

Assinado digitalmente por SIBELLY PEIXER/00726711900  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=78540705000199,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF AT, OU=SEM BRANCO, OU=Presencial,  
CN=SIBELLY PEIXER/00726711900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.05.23 13:26:57 -03'00'  
Fonte: Reader Versão: 10.1.0

gov.br

Documento assinado digitalmente  
LARISSA DE SOUZA REGIS  
Data: 23/05/2023 11:42:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Larissa de Souza Regis**  
Engenheira Civil  
CREA/SC 156854-0

FIS 408  
F. DO MUNICÍPIO  
CANELINHA



D.P.D ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA  
CNPJ: 28.425.434/0001-52

QUADRO DE COMPOSIÇÃO  
OBRA – Construção Casa de Química  
LOCAL – Porto do Moura, Canelinha/SC  
Referencial de Preço – SINAPI 09/22 (Desonerado) BDI – 26,56%

Item	%	Valor R\$
Mão de Obra	27,15	49.267,71
Material	72,85	132.197,14
Total	100	181.464,85

Major Gercino 29 de maio de 2023.

SIBELLY  
PEIXER:  
00726711900

Assinado digitalmente por SIBELLY PEIXER:  
00726711900  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=78540705000199,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=presencial, CN=SIBELLY PEIXER.00726711900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.05.23 13:23:33-0300  
Foxit Reader Versão: 10.1.0

DPD Administradora de Obras Ltda  
Sibelly Peixer  
CPF: 007.267.119-00  
Socio/Administrador



Documento assinado digitalmente

LARISSA DE SOUZA REGIS  
Data: 23/05/2023 11:19:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Larissa de Souza Regis  
Engenheira Civil  
CREA/SC 156854-0

Fis 410  
 PREF. DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

**D.P.D ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**  
**CNPJ: 28.425.434/0001-52**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 08/PMC/2023**

**NOME DA EMPRESA:** D.P.D ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA  
**ENDEREÇO:** Rua José Manoel David, 65 - sala 02      **BAIRRO:** Centro  
**CIDADE:** Major Gercino      **CEP:** 88260-000      **ESTADO:** SC  
**FONE:** (48) 98823-9226  
**E-MAIL:** tijucasas@hotmail.com  
**CNPJ:** 28.425.434/0001-52  
**BDI:** 1,2656

**ESTIMATIVA DE BDI**

**DESPESAS INDIRETAS + BONIFICAÇÃO**

GRUPOS	VARIAÇÃO (*)			% ESTIMADO
	mínimo		máximo	
Taxa de Rateio da Administração Central	Ac	3,00 %	5,50 %	2,80 %
Taxa das Despesas Financeiras	Df	0,12 %	1,39 %	0,75 %
Margem de Incerteza (Risco, Segura e Garantia)	Mi	0,97 %	2,27 %	0,70 %
Margem de Contribuição (Bonificação)	Mc	4,28 %	8,96 %	6,08 %
Taxas Tributárias (Federal+Municipal)	Dt	<i>(Legislação Específica)</i>		12,60 %
<b>Soma Linear dos Percentuais</b>				<b>22,93 %</b>

\* \_ Devem ser preenchidos apenas os espaços em branco  
 \* - Valores fora dessa faixa devem ser justificados

**Tributos Federais**

COFINS	3,00 %
PIS	0,65 %
IMPOSTO DE RENDA	0,00 %
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4,50 %
CPRB	0,00 %

**Tributos Municipais**

ISS	5,00 %
-----	--------

$$BDI = \left( \frac{(1+(AC+R+S+G)) * (1+DF) * (1 + L)}{(1 - T)} \right) - 1$$

<b>BDI=</b>	<b>26,56</b>	%
<b>BDI=</b>	<b>1,2656</b>	Decimal

**SIBELLY PEIXER:**  
 00726711900  
 DPD Administradora de Obras Ltda  
 Sibelly Peixer  
 CPF: 007.267.119-00  
 Socio/Administrador

Assinado digitalmente por SIBELLY PEIXER:  
 00726711900  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=79560705000199, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=SIBELLY PEIXER.00726711900  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.05.23 13:20:21-0300  
 Foxit Reader Versão: 10.1.0



Documento assinado digitalmente  
**LARISSA DE SOUZA REGIS**  
 Data: 23/05/2023 11:27:44-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Larissa de Souza Regis**  
 Engenheira Civil  
 CREA/SC 156854-0

*(Handwritten signatures)*