



PROENG

BDI 1

TIPO DE OBRA
 Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,20%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,65%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,54%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,56%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Rio do Sul – SC, 27 de setembro de 2023

**CHARLES RODRIGO
 MICHELS**

Assinado de forma digital por
 CHARLES RODRIGO
 MICHELS

Dados: 2023.09.27 16:15:40 -03'00'

**CHARLES RODRIGO MICHELS
 DIRETOR/ ENGENHEIRO CIVIL**

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA		APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Canelinha													
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
	CONSTRUÇÃO QUADRA FAZENDA VITÓRIA	256.960,77	% Período:	20,70%	32,52%	37,12%	9,66%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5.931,11	% Período:	20,70%	32,52%	37,12%	9,66%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.786,15	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	40.163,08	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	81.615,55	% Período:		100,00%										
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.474,90	% Período:			100,00%									
1.6.	PINTURA	3.772,02	% Período:			100,00%									
1.7.	ACESSÓRIOS	63.925,14	% Período:			100,00%									
1.8.	URBANIZAÇÃO	22.524,88	% Período:				100,00%								
1.9.	LIMPEZA	1.707,94	% Período:				100,00%								
256.960,77															
Período:			Repasso:	20,70%	32,52%	37,12%	9,66%								
			Contrapartida:	53.189,39	83.563,86	95.395,97	24.811,56								
			Outros:	5,73	9,01	10,28	2,67								
Acumulada:			Investimento:	53.189,39	83.563,86	95.395,97	24.811,56								
			Repasso:	20,70%	32,52%	37,12%	9,66%								
			Contrapartida:	53.189,39	83.563,86	95.395,97	24.811,56								
			Outros:	5,73	9,01	10,28	2,67								
			Investimento:	53.189,39	83.563,86	95.395,97	24.811,56								

RIO DO SUL, 27 de Setembro de 2023

CHARLES RODRIGO MICHELIS
MICHELIS:08512142901

Assinado de forma digital por CHARLES RODRIGO MICHELIS:
 Dados: 2023.09.28 20:44:39 -03'00'

CHARLES RODRIGO MICHELIS
 DIRETOR/ ENGENHEIRO CIVIL

CPF: [REDACTED]
 RG: [REDACTED]



[Handwritten signature]



Orçamento Base para Licitação - OGU
 PROPONENTE / TOMADOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Canelinha

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	Fonte	Codigo	Descrição	MUNICÍPIO / UF 0 CANELINHA/SC		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	BDI 1 26,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	Preço Total (R\$)
				Unidade	Quant.					
DESCRIÇÃO DO LOTE										
CONSTRUÇÃO QUADRA FAZENDA VITÓRIA										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA										
1.1.	1.1.1.	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Unidade	1,00	R\$ 4.733,81	BDI 1	R\$ 1.797,33	R\$ 4.193,78	R\$ 5.991,11
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2.	1.2.1.	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	86,00	R\$ 64,58	BDI 1	R\$ 2.108,63	R\$ 4.920,15	R\$ 7.028,78
1.2.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	R\$ 255,20	BDI 1	R\$ 436,02	R\$ 1.017,39	R\$ 1.453,41
1.2.3.	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT: 2,50 M. PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	R\$ 662,64	BDI 1	R\$ 991,19	R\$ 2.312,77	R\$ 3.303,96
FUNDAÇÕES										
1.3.	1.3.1.	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	151,00	R\$ 13,26	BDI 1	R\$ 760,13	R\$ 1.773,65	R\$ 2.533,78
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	100,67	R\$ 160,15	BDI 1	R\$ 6.121,44	R\$ 14.283,36	R\$ 20.404,80
1.3.3.	SINAPI	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	50,33	R\$ 87,39	BDI 1	R\$ 1.669,95	R\$ 3.896,55	R\$ 5.566,50
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.350,00	R\$ 2,12	BDI 1	R\$ 3.497,40	R\$ 8.160,60	R\$ 11.658,00
PAVIMENTAÇÃO										
1.4.	1.4.1.	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	12,90	R\$ 133,82	BDI 1	R\$ 655,42	R\$ 1.529,32	R\$ 2.184,74
1.4.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	432,00	R\$ 2,44	BDI 1	R\$ 400,46	R\$ 934,42	R\$ 1.334,88
1.4.3.	SINAPI	97088	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	639,36	R\$ 16,84	BDI 1	R\$ 4.089,35	R\$ 9.541,81	R\$ 13.631,16
1.4.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	64,80	R\$ 556,70	BDI 1	R\$ 704,56	R\$ 31.958,84	R\$ 45.655,49
1.4.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	432,00	R\$ 34,40	BDI 1	R\$ 5.642,78	R\$ 13.166,50	R\$ 18.909,28
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 7.642,47	R\$ 17.832,43	R\$ 25.474,90

Fis 136
 PREF. DO MUNICÍPIO
 DE CANELINHA

[Handwritten signatures and initials]

1.5.1.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.383,09	BDI 1	R\$ 1.750,44	R\$ 525,13	R\$ 1.225,31	R\$ 1.750,44
1.5.2.	SINAPI	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLIO T. EXTENSAO DE 9,00 M. RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	R\$ 1.338,93	BDI 1	R\$ 1.694,50	R\$ 508,35	R\$ 1.186,15	R\$ 1.694,50
1.5.3.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLU)	UN	5,00	R\$ 450,06	BDI 1	R\$ 569,60	R\$ 854,40	R\$ 1.993,60	R\$ 2.848,00
1.5.4.	SINAPI	5059	FORNECIMENTO. AF_11/2018 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	4,00	R\$ 1.782,82	BDI 1	R\$ 2.256,33	R\$ 2.707,60	R\$ 6.317,72	R\$ 9.025,32
1.5.5.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 23,26	BDI 1	R\$ 29,44	R\$ 8,83	R\$ 20,61	R\$ 29,44
1.5.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 12,38	BDI 1	R\$ 15,67	R\$ 14,10	R\$ 32,91	R\$ 47,01
1.5.7.	SINAPI	91850	FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	56,50	R\$ 9,26	BDI 1	R\$ 11,72	R\$ 198,65	R\$ 463,53	R\$ 662,18
1.5.8.	SINAPI	91869	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	36,00	R\$ 16,08	BDI 1	R\$ 20,35	R\$ 219,78	R\$ 512,82	R\$ 732,60
1.5.9.	SINAPI	91881	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 10,43	BDI 1	R\$ 13,20	R\$ 47,52	R\$ 110,88	R\$ 158,40
1.5.10.	SINAPI	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 16,29	BDI 1	R\$ 20,61	R\$ 24,73	R\$ 57,71	R\$ 82,44
1.5.11.	SINAPI	91910	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 18,00	BDI 1	R\$ 22,78	R\$ 27,34	R\$ 63,78	R\$ 91,12
1.5.12.	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	5,00	R\$ 276,39	BDI 1	R\$ 352,33	R\$ 528,50	R\$ 1.233,16	R\$ 1.761,65
1.5.13.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	160,00	R\$ 3,92	BDI 1	R\$ 4,96	R\$ 238,08	R\$ 555,52	R\$ 793,60
1.5.14.	SINAPI	39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	R\$ 394,04	BDI 1	R\$ 498,69	R\$ 149,61	R\$ 349,08	R\$ 498,69
1.5.15.	SINAPI	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	1,00	R\$ 13,46	BDI 1	R\$ 17,03	R\$ 5,11	R\$ 11,92	R\$ 17,03
1.5.16.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	4,00	R\$ 33,95	BDI 1	R\$ 42,96	R\$ 51,55	R\$ 120,29	R\$ 171,84
1.5.17.	SINAPI	101636	BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	8,00	R\$ 141,83	BDI 1	R\$ 179,50	R\$ 430,80	R\$ 1.005,20	R\$ 1.436,00
1.5.18.	SINAPI	13382	LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W	UN	8,00	R\$ 362,93	BDI 1	R\$ 459,33	R\$ 1.102,39	R\$ 2.572,25	R\$ 3.674,64
1.6.			PINTURA						R\$ 1.131,61	R\$ 2.640,42	R\$ 3.772,02
1.6.1.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI E 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	M	314,86	R\$ 9,47	BDI 1	R\$ 11,98	R\$ 1.131,61	R\$ 2.640,42	R\$ 3.772,02
1.7.			ACESSÓRIOS						R\$ 19.177,54	R\$ 44.747,60	R\$ 63.925,14
1.7.1.	SINAPI	102362	ALAMBADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5/5CM (EXCETO	M2	237,02	R\$ 158,60	BDI 1	R\$ 200,73	R\$ 14.273,11	R\$ 33.303,92	R\$ 47.577,02
1.7.2.	SINAPI	100701	MURETA). AF_03/2021 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHIAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019	M2	3,78	R\$ 670,36	BDI 1	R\$ 848,41	R\$ 962,10	R\$ 2.244,89	R\$ 3.206,99



Handwritten signature in blue ink.

1.7.3.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	R\$ 4.132,08	BDI 1	R\$ 5.229,56	R\$ 1.568,87	R\$ 3.660,69	R\$ 5.229,56
1.7.4.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3". H= 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 2.508,53	BDI 1	R\$ 3.174,80	R\$ 952,44	R\$ 2.222,36	R\$ 3.174,80
1.7.5.	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 3.742,71	BDI 1	R\$ 4.736,77	R\$ 1.421,03	R\$ 3.315,74	R\$ 4.736,77
1.8.			URBANIZAÇÃO						R\$ 6.757,46	R\$ 15.767,41	R\$ 22.524,88
1.8.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	302,34	R\$ 2,02	BDI 1	R\$ 2,56	R\$ 232,20	R\$ 541,79	R\$ 773,99
1.8.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EI/RENDIMENTOS.	M	81,16	R\$ 42,66	BDI 1	R\$ 53,99	R\$ 1.314,55	R\$ 3.067,28	R\$ 4.381,83
1.8.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,03	R\$ 738,98	BDI 1	R\$ 935,26	R\$ 1.411,31	R\$ 3.293,05	R\$ 4.704,36
1.8.4.	SINAPI	96837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPALHADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	3,80	R\$ 562,54	BDI 1	R\$ 711,94	R\$ 811,61	R\$ 1.893,76	R\$ 2.705,37
1.8.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	80,25	R\$ 64,76	BDI 1	R\$ 81,95	R\$ 1.972,95	R\$ 4.603,54	R\$ 6.576,49
1.8.6.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	182,56	R\$ 14,64	BDI 1	R\$ 18,53	R\$ 1.014,85	R\$ 2.367,99	R\$ 3.382,84
1.9.			LMPEZA						R\$ 512,38	R\$ 1.195,56	R\$ 1.707,94
1.9.1.	SINAPI	99811	LMPEZA DE CONTRAPIÇO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	466,65	R\$ 2,90	BDI 1	R\$ 3,66	R\$ 512,38	R\$ 1.195,56	R\$ 1.707,94

Valor total da obra: duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos
TOTAL: R\$ 256.960,77
MATERIAL: R\$ 179.872,54
MÃO DE OBRA: R\$ 77.088,23

RIO DO SUL, 27 de Setembro de 2023

Assinado de forma digital por
CHARLES RODRIGO MICHELS
 Dados: 2023.09.28 20:44:12 -03'00'

CHARLES RODRIGO MICHELS
 DIRETOR/ ENGENHEIRO CIVIL

CPF: [REDACTED]
 RG: [REDACTED]

[Handwritten signature]



PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO 106/PMC/2023 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 018/PMC/2023

Razão Social: **PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

Nome Fantasia: PRO ENGENHARIA CONSTRUTORA

Endereço: Rua PREFEITO RAULINO JOAO ROSAR, SALA 07, EDIF. GRACE MARIA, JARDIM AMERICA, Rio do Sul – SC, CEP 89.160-184

Telefones: DDD: **(47) 99643-9306**

E-mail: contato@proeng.info

CNPJ: 31.281.510/0001-08

Inscrição Estadual: isento

Inscrição Municipal: 172601

Banco: 085 - CREDCREA

Agência: 0106

Conta: 34036-7

Responsável pela assinatura do contrato: CHARLES RODRIGO MICHELS sob o RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], solteiro, Brasileiro e reside na Rua Prefeito Wenceslau Borini, 1245, ap302, Canta Galo - Rio do Sul – SC.

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital modalidade **TOMADA DE PREÇO 018/PMC/2023**, apresentando a seguinte proposta financeira para realização dos serviços;

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar as obras previstas no mencionado Edital pelo **PREÇO GLOBAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: R\$ 256.960,77 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). 100% (CEM POR CENTO).**

MATERIAL: 179.872,54 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

MATERIAL 70% (SETENTA POR CENTO)

Unia
D
B



MÃO DE OBRA: 77.088,23 (SETENTA E SETE MIL OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

MÃO DE OBRA 30% (TRINTA POR CENTO)

OBJETO “a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material para a Construção da Quadra Poliesportiva da Fazenda Vitória, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital”.

Declaro que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art.43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações.

Declaro ciente do conhecimento do edital e concorda com todas as suas condições;

Declaro que aceito todos os termos do presente Edital e de que na sua proposta estão considerados todos os custos, como materiais, fretes, alugueis de equipamentos, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo da execução das obras/serviços.

Declaro que terei responsabilidade integral por acidentes em que ocorram danos físicos ou materiais a terceiros, ao patrimônio público, privado ou ao meio ambiente, decorrentes da falta de sinalização adequada, ou da negligência no transporte, fornecimento dos materiais ou execução da obra;

Declaro ciência que os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

Declaro ter pleno conhecimento do memorial descritivo e de suas especificações, e do local da obra.

g
B
B



Declaro que desde já a empresa **PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA** compromete-se a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração.

Validade da proposta: **60 (SESSENTA) dias** corridos, contados da data fixada para a sua abertura.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital.

O BDI da obra encontra-se incluso nos custos unitários da proposta.

Declaro que, preço proposto pela Proponente estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, que correrão por sua conta e risco.

Ciente que Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, primeiro em algarismos com duas casas decimais após a vírgula e por último o valor por extenso.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições de Edital.

Rio do Sul – SC, 27 de setembro de 2023

**CHARLES RODRIGO
MICHELS.**

Assinado de forma digital por CHARLES
RODRIGO MICHELS
Dados: 2023.09.27 15:57:36 -03'00'

**CHARLES RODRIGO MICHELS
DIRETOR/ ENGENHEIRO CIVIL
CPF:
RG:**