

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

tomada de preço n° 003/2023 FMS

MVB Construtora Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 34.535.053/0001-29, com sede à Rua Santa Cruz, n°637, Bairro Águas Claras, Cidade de Brusque, Santa Catarina, neste ato representada por seu representante legal **Everaldo Venske**, inscrito no CPF sob o I. e no RG n° [.....], vem à presença de Vossas Senhorias apresentar proposta para execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ VENIER, BAIRRO ÍNDIA, MUNICÍPIO DE CANELINHA/SC**, no prazo de 120 dias consecutivos, contados da data de expedição da Ordem de Serviço Inicial, pelo **preço global de R\$ 85.908,38** (oitenta e cinco mil e novecentos e oito reais e trinta e oito centavos), Sendo 67,00% do valor de material **R\$ 57.558,61** e os outros 33,00% do valor de mão de obra **R\$ 28.349,77**.


Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução os serviços, inclusive das despesas com materiais e equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, encargos trabalhistas e previdenciários, responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à contratante.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que seja necessário para o cumprimento das obrigações assumidas.

Por fim, informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

BANCO: Viacredi
N° AGÊNCIA: 0101-5
N° CONTA: 1430160-1

Canelinha, 11 de setembro de 2023



MVB Construtora Ltda.
Everaldo Venske
CPF - [.....]
Proprietário



DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de preços nº 003/2023 FMS

A empresa **MVB Construtora**, inscrita no CNPJ sob nº **34.535.053/0001-29**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **Everaldo Venske**, inscrito(a) no RG nº **1 3** e no CPF nº **;**, **DECLARA** de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Canelinha, 11 de setembro de 2023

MVB Construtora
Everaldo Venske
34
Proprietário

MVB Construtora
CNPJ - 34.535.053/0001-29
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, N°637, ÁGUAS CLARAS, BRUSQUE, SANTA CATARINA
TELEFONE: (47)99173-3728
EMAIL: everaldo.venske@hotmail.com
OBJETO: TOMADA DE PREÇOS N°003/2023 FMS
Reforma e Ampliação da UBS Luiz Venier
CANELINHA - SC

BDI


Tipo de obra: Construção e Reforma de edifícios.


ITENS	SIGLAS	% ADOTADA
Administração Central	AC	2,80%
Seguro e Garantia	SG	0,25%
Risco	R	0,45%
Despesas Financeiras	DF	0,75%
Lucro	L	6,08%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,10%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI		26,56%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Canelinha, 11 de setembro de 2023


MVB CONSTRUTORA - CNPJ 34.535.053/0001-29
Everaldo Venske - Proprietário - CPF: 4
Engenheiro Civil - CREA 171.093-0



MVB Construtora LTDA
 CNPJ - 34.535.053/0001-29
 TOMADA DE PREÇOS N°003/2023 FMS




OBJETO: Reforma e Ampliação da UBS Luiz Venier
 CANELINHA - SC

BDI=26,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR UNIT. R\$ C/ BDI	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,50	R\$ 212,50	R\$ 268,94	R\$ 672,35
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO	M3	9,26	R\$ 42,80	R\$ 54,17	R\$ 501,61
1.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U	M2	4,80	R\$ 11,85	R\$ 15,00	R\$ 72,00
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,14	R\$ 7,23	R\$ 9,15	R\$ 65,33
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	103,76	R\$ 9,55	R\$ 12,09	R\$ 1.254,46
1.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	M3	0,15	R\$ 97,63	R\$ 123,56	R\$ 18,53
1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT	M2	86,96	R\$ 1,29	R\$ 1,63	R\$ 141,74
TOTAL ITEM 1						R\$ 2.726,02
2	ESTRUTURAS					
2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	11,40	R\$ 130,99	R\$ 165,78	R\$ 1.889,89
2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	7,50	R\$ 104,58	R\$ 132,36	R\$ 992,70
TOTAL ITEM 2						R\$ 2.882,59
3	PAREDES					
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	71,55	R\$ 77,53	R\$ 98,12	R\$ 7.020,49
TOTAL ITEM 3						R\$ 7.020,49
4	COBERTURA					
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	84,15	R\$ 53,97	R\$ 68,30	R\$ 5.747,45
TOTAL ITEM 4						R\$ 5.747,45
5	REVESTIMENTOS					
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	155,96	R\$ 5,71	R\$ 7,23	R\$ 1.127,59
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE E ESPESSURA DE 25 MM	M2	155,96	R\$ 44,56	R\$ 56,40	R\$ 8.796,14
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	33,81	R\$ 51,11	R\$ 64,68	R\$ 2.186,83
TOTAL ITEM 5						R\$ 12.110,56
6						
6.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	0,85	R\$ 394,30	R\$ 499,03	R\$ 424,18
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	84,15	R\$ 68,21	R\$ 86,33	R\$ 7.264,67

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

6.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	99,04	R\$ 12,61	R\$ 15,96	R\$ 1.580,68
6.4	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	7,00	R\$ 75,22	R\$ 95,20	R\$ 666,40
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL	M3	2,35	R\$ 659,65	R\$ 834,85	R\$ 1.961,90
6.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	20,50	R\$ 1,84	R\$ 2,33	R\$ 47,77
6.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	15,00	R\$ 42,25	R\$ 53,47	R\$ 802,05
6.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	8,40	R\$ 57,49	R\$ 72,76	R\$ 611,18
6.9	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UNID	13,50	R\$ 8,91	R\$ 11,28	R\$ 152,28
TOTAL ITEM 6						R\$ 13.511,11
7	ESQUADRIAS					
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	UNID	3,00	R\$ 891,13	R\$ 1.127,81	R\$ 3.383,43
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	UNID	1,00	R\$ 931,31	R\$ 1.178,67	R\$ 1.178,67
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	UNID	1,00	R\$ 1.000,03	R\$ 1.265,64	R\$ 1.265,64
7.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR	M2	4,20	R\$ 590,63	R\$ 747,50	R\$ 3.139,50
7.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,84	R\$ 196,73	R\$ 248,98	R\$ 956,08
7.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	3,84	R\$ 304,16	R\$ 384,94	R\$ 1.478,17
TOTAL ITEM 7						R\$ 11.401,49
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
8.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,00	R\$ 53,05	R\$ 67,14	R\$ 671,40
8.2	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	6,00	R\$ 59,13	R\$ 74,83	R\$ 448,98


8.3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,00	R\$ 37,86	R\$ 47,92	R\$ 479,20
8.4	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UNID	1,00	R\$ 331,60	R\$ 419,67	R\$ 419,67
TOTAL ITEM 8						R\$ 2.019,25
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
9.1	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	15,00	R\$ 121,99	R\$ 154,39	R\$ 2.315,85
9.2	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	3,00	R\$ 155,71	R\$ 197,07	R\$ 591,21
9.3	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO	UNID	10,00	R\$ 143,26	R\$ 181,31	R\$ 1.813,10
9.4	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UNID	8,00	R\$ 112,35	R\$ 142,19	R\$ 1.137,52
9.5	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UNID	6,00	R\$ 39,80	R\$ 50,37	R\$ 302,22
9.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 21,77	R\$ 27,55	R\$ 27,55
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 13,08	R\$ 16,55	R\$ 33,10
TOTAL ITEM 9						R\$ 6.220,55
10	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO					
10.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 455,15	R\$ 576,04	R\$ 1.152,08
10.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID	2,00	R\$ 19,98	R\$ 25,29	R\$ 50,58
10.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	R\$ 23,58	R\$ 29,84	R\$ 208,88
TOTAL ITEM 10						R\$ 1.411,54
11	PINTURA					
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	122,15	R\$ 3,03	R\$ 3,83	R\$ 467,83
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M2	345,06	R\$ 13,95	R\$ 17,66	R\$ 6.093,76
11.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	30,24	R\$ 13,63	R\$ 17,25	R\$ 521,64
11.4	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	M2	30,24	R\$ 25,68	R\$ 32,50	R\$ 982,80
TOTAL ITEM 11						R\$ 8.066,03
12	ACESSORIOS E METAIS					

12.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL	UNID	1,00	R\$ 575,37	R\$ 728,19	R\$ 728,19
12.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UNID	1,00	R\$ 38,15	R\$ 48,28	R\$ 48,28
12.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA	UNID	3,00	R\$ 682,58	R\$ 863,87	R\$ 2.591,61
12.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA	UNID	1,00	R\$ 219,10	R\$ 277,29	R\$ 277,29
12.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UNID	4,00	R\$ 40,09	R\$ 50,74	R\$ 202,96
12.6	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	UNID	4,00	R\$ 33,30	R\$ 42,14	R\$ 168,56
12.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UNID	1,00	R\$ 40,90	R\$ 51,76	R\$ 51,76
12.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	12,25	R\$ 496,88	R\$ 628,85	R\$ 7.703,41
12.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 320,25	R\$ 405,31	R\$ 810,62
TOTAL ITEM 12						R\$ 12.582,68
13	LIMPEZA					
13.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	84,15	R\$ 1,56	R\$ 1,97	R\$ 165,78
13.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	33,81	R\$ 0,65	R\$ 0,82	R\$ 27,72
13.3	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC	M2	4,80	R\$ 2,49	R\$ 3,15	R\$ 15,12
TOTAL ITEM 13						R\$ 208,62
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 85.908,38

Valor expresso em Reais (R\$)

A proposta tem validade de 60 dias a partir da data da entrega dos envelopes

Canelinha, 11 de setembro de 2023


 MVB CONSTRUTORA - CNPJ 34.535.053/0001-29
 Everaldo Venske - Engenheiro Civil - CREA/SC 171.093-0
 CPF :
 Proprietário




MVB Construtora
CNPJ - 34.535.053/0001-29

TOMADA DE PREÇOS Nº003/2023 FMS

Objeto: Reforma e Ampliação da UBS Luiz Venier - CANELINHA/SC

Data: 11/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.726,02	100,00%	R\$ 2.726,02				
2	ESTRUTURA	R\$ 2.882,59	100,00%	R\$ 2.882,59				
3	PAREDES	R\$ 7.020,49	100,00%	R\$ 7.020,49				
4	COBERTURA	R\$ 5.747,45	100,00%	R\$ 5.747,45				
5	REVESTIMENTOS	R\$ 12.110,56		100,00%	R\$ 12.110,56			
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.511,11		63,00%	R\$ 8.512,00	37,00%	R\$ 4.999,11	
7	ESQUADRIAS	R\$ 11.401,49		25,45%	R\$ 2.901,68	74,55%	R\$ 8.499,81	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 2.019,25				100,00%	R\$ 2.019,25	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 6.220,55				100,00%	R\$ 6.220,55	
10	INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 1.411,54				100,00%	R\$ 1.411,54	
11	PINTURA	R\$ 8.066,03				100,00%	R\$ 8.066,03	
12	ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 12.582,68				100,00%	R\$ 12.582,68	
13	LIMPEZA	R\$ 208,62				100,00%	R\$ 208,62	
	VALOR PARCIAL	R\$ 85.908,38	21,39%	R\$ 18.376,55	27,38%	R\$ 23.524,24	25,30%	R\$ 21.738,72
	VALOR ACUMULADO	R\$ 85.908,38	21,39%	R\$ 18.376,55	48,77%	R\$ 41.900,79	74,08%	R\$ 63.639,51
							100,00%	R\$ 85.908,38

MVB CONSTRUTORA - CNPJ 34.535.053/0001-29

Everaldo Venake - Engenheiro Civil - CREA/SC 171.069-0

CPF 785.988.228-34


Proprietário

MVB Construtora LTDA
CNPJ - 34.535.053/0001-29
TOMADA DE PREÇOS N°003/2023 FMS
OBJETO: Reforma e Ampliação da UBS Luiz Venier
CANELINHA - SC

BDI=26,56%

ITEM	%	VALOR
MÃO DE OBRA	33,00%	R\$ 28.349,77
MATERIAL	67,00%	R\$ 57.558,61
TOTAL	100,00%	R\$ 85.908,38

Canelinha, 11 de setembro de 2023


MVB CONSTRUTORA - CNPJ 34.535.053/0001-29
Everaldo Venske - Engenheiro Civil - CREA/SC 171.093-0
CPF
Proprietário

