



PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO 030/FMS/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/FMS/2023

IDENTIFICAÇÃO PROPONENTE

Nome de Fantasia:

Razão Social: MONARCA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 21.940.780/0001-20

Optante pelo SIMPLES (SIM)

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 416610

Endereço: RUA 450 Nº27

Bairro: MORRETES

Cidade: ITAPEMA

CEP: 88220-000

E-mail para assinatura digital: CONSTRUCOESMONARCA@GMAIL.COM

Telefone: 47 99644-4322

Fax:

Banco: BANCO BRASIL

Conta Bancária: 474-0

Nome e n.º da Agência: AGÊNCIA DE SÃO JOÃO BATISTA Nº 8315-1

- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
- Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.
- Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.




- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Apresento nossa proposta de preço para o referente processo licitatório aqui em questão, sendo o valor de R\$ 85.990,00

VALOR TOTAL: OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Itapema, em 10 de agosto de 2023.



Jonatan Willian Pedrozo Heil
Representante Legal
CPF:3
CNPJ: 21.940.780/0001-20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA – Reforma e Ampliação da UBS Luiz Venier LOCAL – Índia, Canelinha/SC / SINAPI 05/23
(Desonerado) BDI – 26,56% / MONARCA CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ 21.940.780/0001-20**

Item	Codigo	Descrição	Unid	Quant	\$ unit s/BDI	BDI \$	\$ unit. c/BDI	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M²	2,50	212,00	56,31	268,31	670,77
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO	M³	9,26	42,50	11,29	53,79	498,08
1.3	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U	M²	4,80	12,00	3,19	15,19	72,90
1.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M²	7,14	7,00	1,86	8,86	63,25
1.5	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	103,76	9,50	2,52	12,02	1247,53
1.6	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	M³	0,15	97,50	25,90	123,40	18,51
1.7	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	86,96	1,00	0,27	1,27	110,06
								R\$ 2.681,09
2	ESTRUTURAS							
2.1	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	11,40	131,00	34,79	165,79	1890,05
2.2	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	7,50	104,50	27,76	132,26	991,91
								R\$ 2.881,96
3	PAREDES							
3.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	71,55	79,00	20,98	99,98	7153,74
								R\$ 7.153,74
4	COBERTURA							
4.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	84,15	54,00	14,34	68,34	5751,01
								R\$ 5.751,01
5	REVESTIMENTOS							
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	155,96	5,50	1,46	6,96	1085,61
5.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE E ESPESSURA DE 25 MM	M²	155,96	44,50	11,82	56,32	8783,54
5.3	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	33,81	51,00	13,55	64,55	2182,29
								R\$ 12.051,44
6	PAVIMENTAÇÃO							
6.1	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M³	0,85	394,00	104,65	498,65	423,85
6.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	M²	84,15	68,00	18,06	86,06	7242,02
6.3	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	99,04	12,50	3,32	15,82	1566,81
6.4	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	7,00	75,00	19,92	94,92	664,44
6.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL	M³	2,35	660,00	175,30	835,30	1962,95
6.6	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M²	20,50	1,50	0,40	1,90	38,92
6.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	15,00	42,00	11,16	53,16	797,33
6.8	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M²	8,40	57,00	15,14	72,14	605,97
6.9	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Unid	13,50	9,00	2,39	11,39	153,77

390

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

									R\$ 13.456,05
7	ESQUADRIAS								
7.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	Unid	3,00	891,00	236,65	1127,65	3382,95	
7.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	Unid	1,00	931,00	247,27	1178,27	1178,27	
7.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	Unid	1,00	1.000,00	265,60	1265,60	1265,60	
7.4	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR	M ²	4,20	590,00	156,70	746,70	3136,16	
7.5	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M ²	3,84	197,00	52,32	249,32	957,40	
7.6	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M ²	3,84	304,00	80,74	384,74	1477,41	
									R\$ 11.397,79
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
8.1	91792	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,00	53,00	14,08	67,08	670,77	
8.2	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	6,00	59,00	15,67	74,67	448,02	
8.3	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,00	38,00	10,09	48,09	480,93	
8.4	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unid	1,00	315,00	83,66	398,66	398,66	
									R\$ 1.998,38
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.1	104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Unid	15,00	122,00	32,40	154,40	2316,05	
9.2	104476	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Unid	3,00	155,50	41,30	196,80	590,40	
9.3	104473	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO	Unid	10,00	143,00	37,98	180,98	1809,81	
9.4	3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Unid	8,00	112,00	29,75	141,75	1133,98	
9.5	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Unid	6,00	40,00	10,62	50,62	303,74	
9.6	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	1,00	21,50	5,71	27,21	27,21	
9.7	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	2,00	13,00	3,45	16,45	32,91	
									R\$ 6.214,10
10	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO								
10.1	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	2,00	455,00	120,85	575,85	1151,70	
10.2	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Unid	2,00	20,00	5,31	25,31	50,62	
10.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	7,00	23,50	6,24	29,74	208,19	

								R\$ 1.410,51
11	PINTURA							
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	122,15	3,00	0,80	3,80	463,78
11.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M²	345,06	14,00	3,72	17,72	6113,91
11.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	30,24	14,00	3,72	17,72	535,80
11.4	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	M²	30,24	25,50	6,77	32,27	975,93
								R\$ 8.089,42
12	ACESSÓRIOS E METAIS							
12.1	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL	Unid	1,00	576,00	152,99	728,99	728,99
12.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL	Unid	1,00	40,00	10,62	50,62	50,62
12.3	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA	Unid	3,00	700,00	185,92	885,92	2657,76
12.4	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA	Unid	1,00	219,97	58,42	278,39	278,39
12.5	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Unid	4,00	40,00	10,62	50,62	202,50
12.6	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Unid	4,00	45,00	11,95	56,95	227,81
12.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ	Unid	1,00	37,00	9,83	46,83	46,83
12.8	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	12,25	497,00	132,00	629,00	7705,29
12.9	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	2,00	320,00	84,99	404,99	809,98
								R\$ 12.708,17
13	LIMPEZA							
13.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M²	84,15	1,50	0,40	1,90	159,75
13.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M²	33,81	0,50	0,13	0,63	21,39
13.3	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC	M²	4,80	2,50	0,66	3,16	15,19
								R\$ 196,33
							VALOR TOTAL	R\$ 85.990,00



JONATAN WILLIAN PEDROZO HEIL
Diretor Executivo
CPF

RONILDO DA SILVA REGO
Engenheiro Civil
CREA-PA 166653-0

200

[Handwritten signatures and initials]



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


OBRA – Reforma e Ampliação da UBS Luiz Venier


LOCAL – Índia, Canelinha/SC

Referencial de Preço – SINAPI 05/23 (Desonerado) BDI – 26,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL C/ BDI	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.681,09	R\$ 2.681,09			
2	ESTRUTURA	R\$ 2.881,96	R\$ 2.881,96			
3	PAREDES	R\$ 7.153,74	R\$ 7.153,74			
4	COBERTURA	R\$ 5.751,01	R\$ 5.751,01			
5	REVESTIMENTOS	R\$ 12.051,44		R\$ 12.051,44		
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.456,05		R\$ 10.000,00	R\$ 3.456,05	
7	ESQUADRIAS	R\$ 11.397,79			R\$ 11.397,79	
8	INST. HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 1.998,38			R\$ 1.998,38	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 6.214,10			R\$ 6.214,10	
10	INST. PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 1.410,51				R\$ 1.410,51
11	PINTURA	R\$ 8.089,42				R\$ 8.089,42
12	ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 12.708,17				R\$ 12.708,17
13	LIMPEZA	R\$ 196,33				R\$ 196,33
	TOTAL	R\$ 85.990,00	R\$ 18.467,81	R\$ 22.051,44	R\$ 23.066,32	R\$ 22.404,44

Itapema, em 10 de setembro de 2023.


Jonatan Willian Pedrozo Heil
CPF:
RG 5.
Representante Legal
CNPJ: 21.940.780/0001-20
(47) 99644-4322


Ronildo da Silva Rego
CREA/SC 166653-0
Engenheiro Civil



QUADRO DE COMPOSIÇÃO

OBRA – Reforma e Ampliação da UBS Luiz Venier
LOCAL – Índia, Canelinha/SC

Referencial de Preço – SINAPI 05/23 (Desonerado) BDI – 26,56%

ITEM	%	VALOR
Mão de obra	40,00%	R\$ 34.396,00
Material	60,00%	R\$ 51.594,00
TOTAL	100%	R\$ 85.990,00

Itapema, em 10 de agosto de 2023.



Jonatan Willian Pedrozo Heil

CPF

RG / SSP-SC

Representante Legal

CNPJ: 21.940.780/0001-20

(47) 99644-4322



Ronildo da Silva Rego

Engenheiro Civil


CREA/SC 166653-0



DECLARAÇÃO

A empresa Monarca Construções, inscrita no CNPJ sob o nº 21.940.780/0001-20, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).Jonatan Willian Pedrozo Heil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 17 e do CPF nº C }, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Itapema, em 10 setembro de 2023.



Jonatan Willian Pedrozo Heil
CPF: 0
RG: 1.333.117.33.33
Representante Legal
CNPJ: 21.940.780/0001-20
(47) 99644-4322

