



PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/PMC/2023
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/PMC/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO (EST 0A 67 + 2,721M, PARTINDO DA RODOVIA SC/410).

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA.
CNPJ n. 79.485.892/0001-18

Data de Entrega: 08 de novembro de 2023 às 07h30min.

Data de Abertura: 08 de novembro de 2023 às 08h00min.



PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

MUNICÍPIO DE CANELINHA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/PMC/2023
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/ PMC/2023

PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA.

ENDEREÇO: RUA ALBERTO FRANCISCO JUNKES, 55.

CIDADE: Gaspar
Catarina

CEP: 89114-238

ESTADO: Santa

FONE DA EMPRESA: (47) 3332-8521

FONE DO REPRESENTANTE: (47) 3332-8521

CNPJ Nº: 79.485.892/0001-18

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0921-0


CONTA CORRENTE: 7070-x

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Avelina Bastos e Manoel Aragão (Est 0 a 67+2,721m – partindo da Rodovia SC-410), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.	Unid.	1,00	R\$ 3.416.918,59	R\$ 3.416.918,59
Valor Total R\$				3.416.918,59

- a) Validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.
b) Prazo de Execução: 08 (oito) meses, conforme cronograma físico financeiro.

Gaspar/SC, 08 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



Gisiele Adaise de Souza Schramm

Sócia/Administradora

Eng. Civil CREA/SC 089.509-8

Rua Alberto Francisco Junkes, 55 – B. Sta. Terezinha - Gaspar - SC - CEP 89114-238
CNPJ 79.485.892/0001-18 – Insc. Est. 251.379.132 – Insc. Mun. 1630
E-mail: pacopedra@pacopedra.com.br - Fone: (47) 3332-8521





PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

**DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
RUA AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO**

Endereço: Rua Avelina Bastos Bairro Centro e Rua Manoel Aragão, Bairro Cobre - Canelinha
Referência: Sinapi 07/2023 desonerado e Sicro 04/2023

ITEM	REFERENCIA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALORES	
							VALOR UNIT.	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					88.962,86
1.1	Composição	1	Administração local de obra	mês	8,00	6.754,40	8.548,37	68.386,96
1.2	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF 03/2022 PS	m²	4,50	309,13	391,23	1.760,54
1.3	SINAPI	10779	Locação de container 2,30 x4,30 m, alt 2,50 m, p/ sanitário , c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios	mês	8,00	783,13	991,12	7.928,96
1.4	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00x1,00m - utilização de 600 ciclos - fornecimento 01	Unid x dia	4.320,00	1,99	2,52	10.886,40
2			TERRAPLENAGEM					485.507,32
2.1	SINAPI	91636	Demolição de pavimento asfáltico de forma mecanizada sem reaproveitamento AF 12/2017	m²	10.349,71	11,39	14,41	149.139,32
2.2	SINAPI	91875	Transporte de material demolido com caminhão basculante de 10m³ DMT 6 km	m³ x km	3.104,91	1,75	2,21	6.861,85
2.3	Composição	2	Remoção mecanizada de meio fio sem reaproveitamento	m	2.686,00	8,97	11,35	30.486,10
2.4	SINAPI	101238	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1º cat com escavadeira hidráulica (caçamba 0,8m³ /11HP frota 8 caminhões basculante de 14 m³ DMT de 6KM) rebaixo da pista e remoções	m³	5.149,88	16,78	21,23	109.331,95
2.5	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base para pavimentação de pedra rachão	m³	1.010,00	104,74	132,56	133.885,60
2.6	SINAPI	96875	Transporte de material demolido com caminhão basculante de 10m³ DMT 25 km	m³ x km	25.250,00	1,75	2,21	55.802,50
3			DRENAGEM				0,00	464.449,86
3.1	SINAPI	90084	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5m até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho escavadeira (0,8m³), largura até 1,5m, em solo de 1ª cat, em locais com alto níveis de interferência , largura até 1,5m	m³	1.700,82	10,07	12,74	21.668,45
3.2	SINAPI	96624	Lastro com material granular preparo fundo de vala	m³	114,02	122,51	155,04	17.677,66
3.3	SINAPI	37450	Tubo de concreto simples para águas pluviais classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diametro nominal de 300 mm	m	193,00	32,46	41,08	7.928,44
3.4	SINAPI	92820	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diametro 300mm, junta rígida instalado em local com alto nível de interferência (não inclui fornecimento) AF 12/2015	m	193,00	46,52	58,88	11.363,84
3.5	SINAPI	37451	Tubo de concreto simples para águas pluviais classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diametro nominal de 400 mm	m	497,00	45,32	57,36	28.507,92

BDI 26,56%



3.6	SINAPI	92821	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro 400mm, junta rígida instalado em local com alto nível de interferência (não inclui fornecimento) AF 12/2015	m	497,00	59,72	75,58	37.563,26
3.7	SINAPI	37453	Tubo de concreto simples para águas pluviais classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 600 mm	m	341,00	75,86	96,01	32.739,41
3.8	SINAPI	92824	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro 600mm, junta rígida instalado em local com alto nível de interferência (não inclui fornecimento) AF 12/2015	m	341,00	86,81	109,87	37.465,67
3.9	SINAPI	93375	Reaterro Mecanizado de vala com retroscavadeira (cap. da caçamba da retro 0,26 m³/potência 88HP) Largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m com solo de 1ª cat em locais de alto nível de interferência AF 04/2016	m³	1.331,55	19,24	24,35	32.423,24
3.10	Composição	3	Caixa de ligação para tubos de D 1,00 com altura de 1,50m	unid	1,00	2.639,08	3.340,01	3.340,01
3.11	SINAPI	97953	Caixa com grelha simples retangular em alvenaria com blocos de concreto dimensões internas 0,5x1x1 m	unid	24,00	1.378,33	1.744,41	41.865,84
3.12	SINAPI	97961	Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular em alvenaria com blocos de concreto dimensões internas 1,3x1x1,2m	unid	26,00	2.419,28	3.061,84	79.607,84
3.13	SINAPI	107738	Boca para boeiro simples tubular D=60cm em concreto alar com escosidade de 0° incluindo formas e materiais	unid	2,00	2.259,77	2.859,96	5.719,92
3.14	SINAPI	103003	Grelha de ferro fundido simples com requadro 300x1000mm assentada com argamassa 1:3 simento areia fornecimento e instalação	unid	6,00	414,08	524,06	3.144,36
3.15	SINAPI	102684	Dreno profundo (seção 0,50x1,50m) com tudo PEAD corrugado DN 100 mm enchimento com brita envolvido com manta geotextil	m	600,00	136,22	172,39	103.434,00
4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					2.147.684,54
4.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso AF 11/2019	m²	10.349,71	1,84	2,33	24.114,82
4.2	SINAPI	96400	Execução e compactação de sub base para pavimentação de macadame seco e = 23cm	m³	2.380,43	136,79	173,12	412.100,04
4.3	SINAPI	96396	Execução e compactação de base de brita graduada e = 17cm	m³	1.759,45	153,59	194,38	342.001,89
4.4	SINAPI	96875	Transporte material granular com caminhão basculante de 10m³ DMT 25 km	m³ x km	103.497,00	1,75	2,21	228.728,37
4.5	SICRO	401352	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m²	10.349,71	2,39	3,02	31.256,12
4.6	SICRO	401353	Pintura de ligação com RR 2C	m²	10.349,71	1,40	1,77	18.318,99
4.7	SINAPI	96995	Execução de pavimentação com CBUQ camada de rolamento com espessura comprimida de 6cm	m³	620,98	1.310,00	1.657,94	1.029.547,58
4.8	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão caçamba térmica de 6m³ - rodovia pavimentada	t x km	38.035,02	1,28	1,62	61.616,73
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00	
5.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário) AF 06/2016	m	2.686,00	51,50	65,18	175.073,48



PACOPEDRA

Obras de Infraestrutura

6		SINALIZAÇÃO				0,00	38.451,20
6.1	SINAPI	102512	Pintura de eixo sobre asfalto com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro aplicação mecânica com demarcadora autopropelida AF 05/2021 (cor amarela - eixo via)	m	1.342,72	4,97	8.445,71
6.2	SINAPI	102512	Pintura do bordo sobre asfalto com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro aplicação mecânica com demarcadora autopropelida AF 05/2021 (cor branca - eixo via)	m	2.685,44	4,97	16.891,42
6.3	SINAPI	102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro e=30cm aplicação manual	m²	46,56	23,30	1.373,05
6.4	SINAPI	102498	Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caliação) AF 05/2021	m	2.686,00	1,57	5.345,14
6.5	Coposição	4	Placa de sinalização quadrada 50cm de lado em chapa de aço galvanizado 16, com pintura refletiva 25 cm de lado inclusive suporte tubular em aço com colocação	unid	12,00	421,14	6.395,88
7			ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADAS)				16.789,33
7.1	SICRO	4011353	Pintura de ligação com RR 2C	m²	114,70	1,40	203,02
7.2	SINAPI	95995	Execução de pavimentação com CBUQ camada de rolamento lombada	m³	7,75	1.510,25	14.813,12
7.3	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão caçamba térmica de 6m³ - rodovia pavimentada	t x km	474,68	1,22	731,01
7.4	SINAPI	102509	Pintura para sinalização de lombada tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro e=30cm aplicação manual	m²	35,34	23,30	1.042,18
			TOTAL SERVIÇOS				3.416.918,59

Gisiele A. de S. J.
PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISIELE A. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8





PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO

RUA AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBR	88.962,86	2,60%	11.120,36	12,50%	11.120,36	12,50%	11.120,36	12,50%	11.120,36	12,50%
2	TERRAPLENAGEM	485.507,32	14,21%	145.652,20	30,00%	97.101,46	20,00%	97.101,46	20,00%	72.826,10	15,00%
3	DRENAGEM	464.449,86	13,59%	23.222,49	5,00%	92.889,97	20,00%	92.889,97	20,00%	92.889,97	20,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.147.684,54	62,85%			206.822,02	9,63%	206.822,02	9,63%	206.822,02	9,63%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	175.073,48	5,12%								
6	SINALIZAÇÃO	38.451,20	1,13%								
7	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA)	16.789,33	0,49%								
		3.416.918,59	100,00%								
	SUB-TOTAL MENSAL	179.995,05	5,27%	407.933,81	11,94%	407.933,81	11,94%	407.933,81	11,94%	383.658,45	11,23%
	ACUMULADO	179.995,05	5,27%	587.928,86	17,21%	995.862,68	29,15%	1.379.521,12	40,37%		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBR	88.962,86	2,60%	11.120,36	12,50%	11.120,36	12,50%	11.120,36	12,50%	11.120,36	12,50%
2	TERRAPLENAGEM	485.507,32	14,21%	72.826,10	15,00%	0,00		0,00		0,00	
3	DRENAGEM	464.449,86	13,59%	92.889,97	20,00%	46.444,99	10,00%	0,00		23.222,49	5,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.147.684,54	62,85%	206.822,02	9,63%	206.822,02	9,63%	1.113.574,43	51,85%	0,00	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	175.073,48	5,12%	0,00		0,00		175.073,48	100,00%	0,00	
6	SINALIZAÇÃO	38.451,20	1,13%	0,00		0,00		0,00		38.451,20	100,00%
7	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA)	16.789,33	0,49%	0,00		0,00		0,00		16.789,33	100,00%
		3.416.918,59	100,00%								
	SUB-TOTAL MENSAL	383.658,45	11,23%	264.387,36	7,74%	1.299.768,27	38,04%	1.299.768,27	38,04%	89.583,38	2,62%
	ACUMULADO	1.763.179,57	51,60%	2.027.566,94	59,34%	3.327.335,21	97,38%	3.327.335,21	97,38%	3.416.918,59	100,00%

Guilherme C. de S. Silva
 PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
 COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
 CNPJ 79.485.892/0001-18 Rua Alberto Francisco Junkes, 55 – B. Santa Terezinha - Gaspar - SC - CEP 89114-238.
 GISELE A. DE SOUZA SCHRAMM CNPJ 79.485.892/0001-18 – Insc. Est. 251.379.132 – Insc. Mun. 2534
 ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8 E-mail: pacopedra@pacopedra.com.br - Fone/Fax: (47) 3332-8521



COMPOSIÇÕES

SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
Composição 01	Administração local de obra	Mês			R\$ 6.754,40
90777	Engenheiro Civil de obra Junior com encargos complementares	H	40,00	68,58	2.743,20
90776	Encarregado Geral com encargos complementares	H	80,00	23,58	1.886,40
90781	Topografo com encargos complementares	H	80,00	17,80	1.424,00
88253	Auxiliar de topografo com encargos complementares	H	80,00	8,76	700,80

Composição 02	Remoção mecanizada de meio fio sem reaproveitamento	M			R\$ 8,97
95721	Escavadeira hidraulica sobre esteira equipada com clamshell com capacidade da caçamba entre 1,20 e 1,50 m³ peso operacional entre 20,00 e 22,00 ton pot liquida entre 150 e 160 HP CHI diurno	CHP	0,016	86,51	1,38
95720	Escavadeira hidraulica sobre esteira equipada com clamshell com capacidade da caçamba entre 1,20 e 1,50 m³ peso operacional entre 20,00 e 22,00 ton pot liquida entre 150 e 160 HP CHP diurno	CHI	0,031	231,36	7,17
248	Ajudante de operação em geral (horista)	H	0,027	15,43	0,42

Composição 03	Caixa de ligação para tubos de D 1,00 com altura de 1,5	Unid			R\$ 2.639,08
95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5cm	M²	2,250	32,62	73,40
103338	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	8,400	111,65	937,86
89993	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural	M³	0,720	1.057,68	761,53
87777	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos espessura de 25mm	M²	4,500	57,36	258,12
104488	Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea FCK=25 MPA	M³	0,230	2.644,22	608,17

Composição 04	Placa de sinalização quadrada 50cm de lado em chapa de aço galvanizado 16, com pintura refletiva 25 cm de lado inclusive suporte tubular em aço com colocação	Unid			R\$ 421,14
96616	Lastro de concreto magro aplicado em blocos de coroamento ou sapatas	M³	0,050	678,10	33,91
34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M²	0,250	577,50	144,38
396	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos tipo D, com 2" e parafuso de fixação	Unid	4,000	2,58	10,32
7696	Tubo aço galvanizado com costura classe media DN 2" E= *3,65* MM peso*5,10*KG/M	M	3,000	77,51	232,53

Gisiele A. de S. Schramm
PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISIELE A. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

OBRA: Rua Avelina Bastos, Bairro Centro e Rua Manoel Aragão, Bairro Cobre - Canelinha

Tipo de obra: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Cálculo do BDI 1 - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

DEMONSTRATIVO BDI 01					
Item	Identificação	1º Quartil	Médio	3º Quartil	% Adotado
AC	Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,27%
G	Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,45%
R	Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,97%
DF	Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,21%
L	Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	8,08%
I*	Tributos *				8,65%
TOTAL					26,56%

TRIBUTOS	%
PIS**	0,65%
COFINS**	3,00%
ISS	5,00%
Total	8,65%

FÓRMULA

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI = 26,56%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Gaspar, 08 de novembro de 2023

Gasiele A. de S. Schramm
PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISIELE A. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8



PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

QUADRO DE COMPOSIÇÃO

OBRA: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO
DAS RUAS AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO

ITEM	%	VALOR
Mão de Obra	15%	512.537,79
Material	85%	2.904.380,80
TOTAL	100%	3.416.918,59

Gisiele A. de S. Schramm
PACOPEDRA PAVIMENTADORA E
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA
CNPJ 79.485.892/0001-18
GISIELE A. DE SOUZA SCHRAMM
ENG. CIVIL CREA/SC 089.509-8

Handwritten signatures and stamps:
- A circular stamp with the text "PACOPEDRA" and "GASPAR - SC" is visible.
- Several handwritten initials and signatures are present, including one that appears to be "JA" and another "AB".




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CANELINHA

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (Mensalista / sem desoneração)		
GRUPO A		%
A1	INSS	20,00%
A2	SESI ou SESC	1,50%
A3	SENAI ou SENAC	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	Salário Educação	2,50%
A6	FGTS	8,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	SEBRAE	0,60%
A9	SECONCI	1,00%
Total do Grupo "A"		37,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feridos	Não incide
B3	Auxílio Doença	0,71%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuva	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	6,15%
B10	Licença Maternidade	0,02%
Total do Grupo "B"		15,92%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%
C3	Indenização (multa sobre o saldo do FGTS)	3,62%
C4	Indenização Adicional (demissão antes da data-base)	0,31%
C5	Férias indenizadas	4,12%
Total do Grupo "C"		11,81%
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	6,02%
D2	Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,33%
Total do Grupo "D"		6,35%
TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS		71,88%

Gaspar/SC, 08 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



Gisiele Adaise de Souza Schramm

Sócia/Administradora

Eng. Civil CREA/SC 089.509-8





PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

ANEXO IV

PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA., com sede na Rua Alberto Francisco Junkes nº 55, Bairro Santa Terezinha, Gaspar/SC, CNPJ 79.485.892/0001-18, por intermédio de sua representante legal Gisele Adaise de Souza Schramm, portadora da Carteira de identidade nº 4265289 SSP/SC e do CPF nº 052.537.899-52, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Gaspar/SC, 08 de novembro de 2023.

Atenciosamente,



PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

CNPJ nº 79.485.892/0001-18

Gisele Adaise de Souza Schramm

Sócia/Administradora

Eng. Civil CREA/SC 089.509-8





PACOPEDRA
Obras de Infraestrutura

ANEXO X

A empresa **PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA.**, com sede na Rua Alberto Francisco Junkes nº 55, Bairro Santa Terezinha, Gaspar/SC, CNPJ 79.485.892/0001-18, por intermédio de sua representante legal Gisele Adaise de Souza Schramm, portadora da Carteira de identidade nº 4265289 SSP/SC e do CPF nº 052.537.899-52, **DECLARA** que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do **RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA**, pelo Município de Canelinha.

Gaspar/SC, 08 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

Gisele A. de S. Schramm

PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

CNPJ nº 79.485.892/0001-18

Gisele Adaise de Souza Schramm

Sócia/Administradora

Eng. Civil CREA/SC 089.509-8

