



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
" GRANFPOLIS "

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DINA REIS E RUA CHICO PICHUÁ

MUNICÍPIO: CANELINHA - SC

QUADRO DE SERVIÇOS

Serviço	DMT UTILIZADO (km)	Quantidade	Unidade	Memória de cálculo	Base	Código
Serviços Iniciais e Canteiro de Obras						
Placa de Obra 3,0 x 1,0	-	1	und	1 unidade para a obra	SINAPI	103689
Aluguel de Banheiro químico - 1 limpeza semanal - Mobilização e Desmobilização	-	3	mês	1 unidade por mês - limpeza semanal	GRANFPOLIS	WC-01
Cavelete para Sinalização de obras	-	180	und*dia	2 und / dia	SICRO	5213383
Cone plastico para sinalização de obras	-	360	und*dia	4 und/dia	SICRO	5213835
Fita Zebrada colocada em dispositivos de canalização	-	300	m	300 m	SICRO	5213842
Demolições e Terraplanagem						
Remoção e realocação de Cerca de arame	-	193	m	Comprimento de cercas a realocar	SICRO	1600966 / 3713608
Execução de escavação horizontal	-	179,11	m³	Volume escavado trecho pav. novo	SICRO	5502135
Execução e Compactação de Aterros	-	375,35	m³	Volume de aterro para elevação do greide e aterro de meios fios	SICRO	5502978
Material para Aterro - CBR > 15%	-	196,24	m³	Aterro para meios fios e elevação do greide	SINAPI	6077
Transporte de Material Para Aterro	5	1766,16	txkm	volume * dmt * 1,8 ton/m³	SICRO	5915321
Pavimentação						
Área de pavimentação - Regularização	-	2919,4	m²	RETIRADO DO CAD	SINAPI	100577
Pavimentação com Bloco Sextavado - 8cm	-	2919,4	m²	RETIRADO DO CAD	SINAPI	94273
Assentamento de meio fio	-	1135	m	Comprimento retirado do CAD	SINAPI	94273
Drenagem						
Remoção de Tubos até 60cm	-	70	m	Remoção de Tubos de 30 e 40cm	SICRO	1600404
Remoção de Tubos até 100cm	-	50	m	Remoção de Tubos de 80cm	SICRO	1600404

Transporte de Tubos de concreto demolidos	5	272,5	txkm	Transporte até Pátio da Prefeitura	SICRO	5915014
Tubo de concreto 30 cm -PS-2	-	84	m	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	SINAPI	92808 / 7790
Tubo de concreto 40 cm -PS-2	-	481	m	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	SINAPI	92809 / 7785
Tubo de concreto 100 cm PA-2	-	154	m	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	SINAPI	92815 / 7765
Escavação de Vala	-	1062,93	m³	Media de escavação a montante e jusante no trecho * comprimento * diâmetro +0,50m	SINAPI	4805757
Lastro de Vala	-	36,56	m³	Diamentro+0,5 * 0,05 * comprimento	SINAPI	903845
Reaterro com solo escavado	-	875,69	m³	Diferença entre escavação e reaterro	SINAPI	4815671
Transporte de material excedente	5	936,2	m³xkm	(vol. Esc. - vol. reaterro)*5*1,8	SICRO	5915321
Caixa de Captação Tipo 2	-	17	und	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	SINAPI	101801
Caixa Tipo 1	-	16	und	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	GRANFPOLIS	GRANF-CC-006
Caixa de Ligação CLP 04	-	4	und	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	GRANFPOLIS	2003648
Boca de Bueiro Duplo 1,0m	-	2	und	VIDE TABELA DE QUANTIDADES	SICRO	804233
Sinalização Vertical						
Placa Regulamentação Pare	-	4	und	Vide Projeto de Pavimentação	GRANFPOLIS	SIN-014
Placa Logradouro	-	4	und	Vide Projeto de Pavimentação	GRANFPOLIS	SIN-015

VINÍCIUS FELLER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.982-3