ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15
Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE GABIÃO EM PEDRA ARRUMADA

Endereço: Rua Maria Lopes de Souza - Papagaios - Canelinha/SC (campo palmeirinhas) — Data: 02/06/2025
Referência: 04/2025 - Desonerado — BDI: 26,56%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	CUSTO UNIT	VALOR UNIT (C/ BDI)	TOTAL
01	**SERVIÇOS INICIAIS**							**R$ 4.199,56**
01.01	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (2,5x1,20m)	M2	3,00	R$ 462,15	R$ 584,90	R$ 1.754,70
01.02	ORSE	10389	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS	MÊS	3,00	R$ 485,98	R$ 615,06	R$ 1.845,18
01.03	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	713,90	R$ 0,66	R$ 0,84	R$ 599,68
02	**INFRAESTRUTURA**							**R$ 525.982,45**
02.01	**MOVIMENTO DE TERRA**							**R$ 10.295,94**
02.01.01	SINAPI	101232	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	M3	658,90	R$ 10,09	R$ 12,77	R$ 8.414,15
02.01.02	SINAPI	104730	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	108,90	R$ 13,65	R$ 17,28	R$ 1.881,79
02.02	**SUPERESTRUTURA**							**R$ 515.686,51**
02.02.01	SINAPI	92756	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M2	42,59	R$ 303,55	R$ 384,17	R$ 16.360,21
02.02.02	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	550,00	R$ 698,11	R$ 883,53	R$ 485.941,50
02.02.03	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	220,00	R$ 48,07	R$ 60,84	R$ 13.384,80
VALOR TOTAL DA OBRA								**R$ 530.182,01**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMAR GOMES CAMPOS
Data: 06/06/2025 14:21:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Zulmar Gomes Campos
CREA: 160126-6