ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15
Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ESTÁDIO GALEÃO

Endereço: Avenida Joaquim José de Santana - Centro - Canelinha/SC
Referência: 07/2025 - Desonerado

Data: 29/10/2025
BDI: 23,72%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	CUSTO UNIT	VALOR UNIT (C/ BDI)	TOTAL
01	**SERVIÇOS INICIAIS**							**R$ 1.107,52**
01.01	PRÓPRIA	CPU_01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (2,00x1,10m)	UNID	1,00	R$ 895,18	R$ 1.107,52	R$ 1.107,52
02	**DRENAGEM**							**R$ 27.691,49**
02.01	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	79,73	R$ 9,00	R$ 11,13	R$ 887,34
02.02	SINAPI	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,85	R$ 19,42	R$ 24,03	R$ 68,40
02.03	SINAPI	102679	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	85,50	R$ 160,10	R$ 198,08	R$ 16.935,84
02.04	SINAPI	10542	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	100,00	R$ 29,80	R$ 36,87	R$ 3.687,00

02.05	SINAPI	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	6,00	R$	53,45	R$	66,13	R$	396,78
02.06	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	106,00	R$	34,23	R$	42,35	R$	4.489,10
02.07	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UND	1,00	R$	991,78	R$	1.227,03	R$	1.227,03
03	**PAVIMENTAÇÃO EM PAVER**									**R$**	**71.304,90**
03.01	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	35,00	R$	42,39	R$	52,44	R$	1.835,40
03.02	PRÓPRIA	CPU_02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (COLCHÃO E REJUNTE COM PÓ DE PEDRA)	M2	870,00	R$	64,54	R$	79,85	R$	69.469,50
VALOR TOTAL DA OBRA										**R$**	**100.103,91**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMAR GOMES CAMPOS
Data: 29/10/2025 09:03:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Canelinha, 29 de outubro de 2025

_____

Zulmar Gomes Campos
Engenheiro Civil
CREA 160126-6