
P1=P7=P8=P13






1ø5(74)

Arm. Long.: 4ø10 (370) Elemento de Fundação: 4ø10 (105) Estribos: ø5		
Intervalo (cm)	N°	Espaçamento (cm)
100 a 370	22	12
0 a 100	8	12
Elemento de Fundação	3	-

P2=P6=P9=P11






1ø5(74)

Arm. Long.: 4ø10 (370) Elemento de Fundação: 4ø10 (105) Estribos: ø5		
Intervalo (cm)	N°	Espaçamento (cm)
100 a 370	22	12
0 a 100	8	12
Elemento de Fundação	3	-

P3=P10






1ø5(74)

Arm. Long.: 4ø10 (370) Elemento de Fundação: 4ø10 (105) Estribos: ø5		
Intervalo (cm)	N°	Espaçamento (cm)
100 a 370	22	12
0 a 100	8	12
Elemento de Fundação	3	-

P4





1ø5(78)


Arm. Long.: 4ø10 (370) Elemento de Fundação: 4ø10 (105) Estribos: ø5		
Intervalo (cm)	N°	Espaçamento (cm)
100 a 370	22	12
0 a 100	8	12
Elemento de Fundação	3	-

COBERTURA

TERREO

FUNDAÇÃO


P5



1ø5(74)

Arm. Long.: 4ø10 (370) Elemento de Fundação: 4ø10 (105) Estribos: ø5		
Intervalo (cm)	N°	Espaçamento (cm)
100 a 370	22	12
0 a 100	8	12
Elemento de Fundação	3	-

P12






1ø5(50)

Arm. Long.: 4ø10 (370) Elemento de Fundação: 4ø10 (105) Estribos: ø5		
Intervalo (cm)	N°	Espaçamento (cm)
100 a 370	22	12
0 a 100	8	12
Elemento de Fundação	3	-

P14



1ø5(74)

Arm. Long.: 4ø10 (370) Elemento de Fundação: 4ø10 (105) Estribos: ø5		
Intervalo (cm)	N°	Espaçamento (cm)
100 a 370	22	12
0 a 100	8	12
Elemento de Fundação	3	-

COBERTURA

TERREO

FUNDAÇÃO

Resumo Aço Quadro de pilares		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50	ø10	264.9	180	180
CA-60	ø5	328.1	57	57
Total				237

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMAR GOMES CAMPOS
Data: 12/11/2025 08:56:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTRUTURAL
03/09

Reponsável Técnico:
Zulmar Gomes Campos
Engenheiro Civil
Crea/SC 160126-6

Referência:
Quadro de Pilares

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15
Fone (0**48) 264-0102 – Fax: 264-0106 – CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA