















































































VOLUME TOTAL RUA FRANCISCO TEODORO GERALDO

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00m	1,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00m	1,95	0,00	31,21	0,12	31,21	0,12	31,08
1+11,93m	3,43	0,00	32,07	0,00	63,28	0,12	63,16
2+0,00m	4,67	0,16	32,28	0,81	95,56	0,74	94,82
2+10,00m	4,69	0,01	45,82	0,79	141,38	1,53	139,85
3+0,00m	3,70	0,00	41,46	0,03	182,83	1,56	181,27
3+10,00m	3,19	0,00	34,46	0,00	217,28	1,56	215,72
3+12,21m	3,21	0,00	7,07	0,00	224,35	1,56	222,78
4+0,00m	3,61	0,00	28,19	0,00	250,53	1,56	248,97
4+10,00m	2,97	0,00	32,43	0,01	282,96	1,57	281,39
5+0,00m	2,52	0,01	27,48	0,06	310,45	1,63	308,82
5+10,00m	2,09	0,00	23,04	0,06	333,49	1,69	331,80
5+12,49m	1,82	0,00	4,88	0,00	338,35	1,69	336,66
6+0,00m	0,93	0,00	10,35	0,00	348,70	1,69	347,01
7+0,00m	1,69	0,00	26,21	0,00	374,91	1,70	373,21
7+3,09m	1,70	0,00	5,53	0,00	382,44	1,70	380,74
8+0,00m	1,11	0,02	23,64	0,14	406,09	1,84	404,25
9+0,00m	0,10	0,71	12,12	7,26	418,20	9,10	409,11
9+11,86m	0,06	0,99	0,98	10,09	419,18	19,19	400,00
10+0,00m	0,23	0,85	1,19	7,12	420,37	26,31	394,06
10+1,86m	0,43	0,43	0,65	1,11	421,02	27,42	393,61
10+8,33m	0,64	2,07	3,39	8,05	424,41	34,36	390,05
10+10,00m	0,47	1,02	0,91	2,12	425,32	36,48	388,84
10+14,79m	0,05	0,19	1,33	2,48	426,65	38,96	387,69
11+0,00m	0,05	0,26	0,26	1,19	426,90	40,15	386,75

VOLUME TOTAL RUA FRANCISCO TEODORO GERALDO

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
11+4,79m	0,78	0,03	1,99	0,70	428,90	40,85	388,04
11+15,11m	1,84	0,00	13,96	0,15	442,86	41,00	401,86
12+0,00m	2,15	0,00	10,00	0,00	452,86	41,00	411,86
12+10,00m	0,34	0,23	12,47	1,14	465,36	42,16	423,21
13+0,00m	0,08	0,61	2,09	4,17	467,45	46,31	421,13
13+10,00m	0,22	0,63	1,53	6,17	468,97	52,48	416,49
14+0,00m	0,32	0,18	2,80	3,91	471,77	56,40	415,37
14+5,11m	0,24	0,11	1,46	0,88	473,25	57,07	416,18
14+9,80m	0,25	0,15	1,18	0,80	474,43	57,87	416,76
14+10,00m	0,26	0,18	0,05	0,03	474,48	57,70	416,78
14+14,48m	0,38	0,18	1,47	0,89	475,95	58,59	417,36
15+0,00m	0,18	0,33	1,56	1,30	477,51	59,89	417,64
15+10,00m	0,16	0,39	1,73	3,61	479,26	63,20	416,06
16+0,00m	0,09	0,70	1,24	5,31	480,50	68,50	412,00
16+10,00m	0,44	0,05	2,65	3,68	483,14	72,19	410,96
17+0,00m	0,68	0,02	5,54	0,38	488,68	72,57	417,11
17+4,48m	0,78	0,03	3,05	0,11	491,33	72,68	420,65
18+0,00m	0,81	0,02	9,86	0,38	501,19	73,04	430,16

PROJETO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA

MUNICÍPIO: CANELINHA – SC

OBRA: RUA FRANCISCO DEODORO GERALDO – TRECHO –2

CONTEÚDO: PROJETO DE GEOMETRICO

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

DESENHO	ESCALA	DATA	ÁREA	PRANCHA
	INDICADAS	JANEIRO/2024	m²	02/03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA
SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
ENGENHARIA E ARQUITETURA