OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPM-ARQ-24	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. REF. 93584 SINAPI	m²	1,0000000	965,21	965,21
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,5911000	163,14	96,43
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,7192000	51,88	89,19
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,0404000	105,73	4,27
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,0662000	696,96	46,13
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	0,1325000	10,59	1,40
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,0417000	1.213,71	50,61
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1,7192000	50,94	87,57
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,0093000	23,85	0,22
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	0,1530000	1.083,33	165,74

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1325000	11,85	1,57
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,6255000	163,14	102,04
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,5136000	107,15	55,03
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,0106000	32,80	0,34
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6755000	3,91	2,64
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,1325000	22,22	2,94
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1722000	16,26	2,79
Composição Auxiliar	CPM-ARQ-25	Próprio	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024. REF. 100910 SINAPI	UN	0,0662000	102,52	6,78
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,8023000	126,35	101,37
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	0,1722000	3,95	0,68
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0662000	66,58	4,40
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,0649000	14,17	71,76

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0662000	11,75	0,77
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,5110000	45,79	69,18
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0662000	20,65	1,36
Composição	CPM-EST-01	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 REF. SINAPI 96558	m³	1,0000000	935,99	935,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8810000	26,73	23,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5870000	36,22	21,26
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1610000	1,39	0,22
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1330000	0,59	0,07
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO	m³	1,2600000	707,07	890,90
Composição	C-HVAC-029	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TAM. 5 - REF.: ADLQ - AG - T5 - TROX	UND	1,0000000	407,94	407,94
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Insumo	MERC-HVAC-026	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TAM. 5 - REF.: ADLQ - AG - T5 - TROX	UND	1,0000000	326,74	326,74
Composição	CPM-PAV-01	Próprio	ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE	m³	1,0000000	131,45	131,45

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	26,73	80,19
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2500000	41,01	51,26
Composição	CPM-ARQ-06	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. REF. SINAPI 88650	M	1,0000000	16,88	16,88
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	36,03	3,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0330000	26,73	0,88
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,6390000	2,27	1,45
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	m²	0,1880000	59,13	11,11
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0890000	4,34	0,38
Composição	CPM-ARQ-14	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR/BASCULANTE, NA COR BRANCA, BATENTE E REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM	m²	1,0000000	956,35	956,35
Composição Auxiliar	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,0000000	26,20	104,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052069	26,73	13,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104139	36,22	36,59
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,22	5,36
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM	UN	2,0833000	372,29	775,59
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1687500	17,55	20,51
Composição	CPM-ARQ-50	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:	UN	1,0000000	1.407,01	1.407,01
Composição Auxiliar	CPM-ARQ-29	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REF. SINAPI 90823	UN	1,0000000	529,30	529,30
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	530,08	530,08

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,2000000	12,39	126,37
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000000	221,26	221,26
Composição	CPM-ARQ-51	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, DUAS FOLHAS, 150X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	UND	1,0000000	3.573,84	3.573,84
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -	UN	3,7500000	442,49	1.659,33
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,8750000	530,08	993,90
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	18,7500000	12,39	232,31
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	2,0000000	221,26	442,52
Composição Auxiliar	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM	m²	0,2500000	983,15	245,78
Composição	CPM-ARQ-52	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, DUAS FOLHAS, 170X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	UND	1,0000000	3.018,29	3.018,29
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -	UN	2,1250000	442,49	940,29
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	2,0000000	221,26	442,52
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	21,2500000	12,39	263,28
Composição Auxiliar	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -	m²	0,2500000	983,15	245,78
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,1250000	530,08	1.126,42
Composição	CPM-ARQ-49	Próprio	PORTA DE CORRER DE MADEIRA (100X210CM)	UND	1,0000000	692,71	692,71
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,4000000	7,80	81,12
Insumo	00043612	SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM,	CJ	1,0000000	113,89	113,89

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	1,0000000	69,07	69,07
Insumo	00004989	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO	UN	1,0000000	324,97	324,97
Insumo	00043605	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	M	2,0000000	51,83	103,66
Composição	CPM-ARQ-76	Próprio	PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO	m²	1,0000000	142,71	142,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	26,73	21,38
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000000	37,30	59,68
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,0200000	57,17	1,14
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,0000000	1,47	1,47
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,3200000	88,84	28,42
Insumo	00004049	SINAPI	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALISADOR)	L	0,3500000	87,51	30,62
Composição	CPM-ARQ-53	Próprio	PINTURA COM TINTA EPOXI EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 REF. SINAPI 102219	m²	1,0000000	27,45	27,45
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	37,30	14,19
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,1403000	88,84	12,46
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,0140000	57,17	0,80
Composição	C-ARQ-070	Próprio	Arandela Sobrepor LED 8W 3000K - Fornecimento e Instalação	Un	1,0000000	201,78	201,78
Composição Auxiliar	88265	SINAPI	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	35,71	19,64

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	29,32	5,27
Insumo	MERC-ARQ-43	Próprio	Arandela Sobrepor LED 8W 3000K	Un	1,0000000	176,87	176,87
Composição	COMP.022	Próprio	Caixa de passagem em alvenaria 85x65x80 com tampa em ferro fundido 90x70cm Nodular, padrão CELESC	Un	1,0000000	2.862,98	2.862,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	46,65	23,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,32	14,66
Insumo	Som 2.1	Próprio	Caixa de passagem em alvenaria 85x65x80 com tampa em ferro fundido 90x70cm Nodular, padrão CELESC	Un	1,0000000	2.825,00	2.825,00
Composição	C-ARQ-037	Próprio	Central de Posto de Enfermagem - Platel - Fornecimento e Instalação	Un	1,0000000	3.137,98	3.137,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	46,65	23,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,32	14,66
Insumo	MERC-GM-010	Próprio	Central de Posto de Enfermagem - Platel	Un	1,0000000	3.100,00	3.100,00
Composição	COMP.20.06	Próprio	CONECTOR RJ45 MACHO, PARA CABO GIGALAN CATEGORIA 6, FAB.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE/SIMILAR	UND	1,0000000	11,92	11,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	29,32	2,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	46,65	4,66

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	1,0000000	4,33	4,33
Composição	C-ARQ-041	Próprio	Estação Chamada Enfermagem para Leito com Cordão de Acionamento - Fornecimento e Instalação	Un	1,0000000	320,59	320,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	46,65	4,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	29,32	2,93
Insumo	MERC-GM-011	Próprio	Estação Chamada Enfermagem para Leito com Cordão de Acionamento	Un	1,0000000	313,00	313,00
Composição	som.15.01.03*	Próprio	Isolador Bastão Polimérico Classe 15kV padrão CELESC	und	1,0000000	107,87	107,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,32	14,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	46,65	23,32
Insumo	SOMB-196	Próprio	Isolador Bastão Polimérico Classe 15kV padrão CELESC	pç	1,0000000	69,89	69,89
Composição	COMP.14.07	Próprio	CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI	UND	1,0000000	84,71	84,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700000	46,65	12,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700000	29,32	7,91
Insumo	00001051	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI	UN	1,0000000	64,21	64,21
Composição	som.15.01.29*	Próprio	Caixa Metálica de medição e telemedição , Tipo MDR, 550x680x250 da CELESC	und	1,0000000	888,79	888,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9280000	29,32	27,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9280000	46,65	43,29

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	1,24	2,48
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	0,92	1,84
Insumo	SOMB-209	Próprio	Caixa Metálica de medição e telemedição, Tipo MDR, 550x680x250 da CELESC	und	1,0000000	813,98	813,98
Composição	COMP.018	Próprio	Caixa BEP Aluminio 52x26x20cm Padrão Celesc - Fornecimento e Instalação	Un	1,0000000	381,56	381,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	46,65	23,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	29,32	14,66
Insumo	Som 1.7	Próprio	Caixa BEP Alumínio 52x26x20cm Padrão Celesc	Un	1,0000000	343,58	343,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9280000	46,65	43,29
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9280000	29,32	27,20
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	0,92	1,84
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	1,24	2,48
Insumo	Som 1.9	Próprio	Caixa Metálica para transformador de corrente, Tipo TC1, 550x680x250mm padrão CELESC	und	1,0000000	881,88	881,88
Composição	som.15.01.31*	Próprio	Caixa Metálica para disjuntor geral de 3x 450A ,para medição em Baixa Tensão, Tipo DG , 550x1000x250mm, padrão da CELESC	und	1,0000000	985,31	985,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9280000	29,32	27,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9280000	46,65	43,29
Insumo	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	0,92	1,84
Insumo	SOMB-211	Próprio	Caixa Metálica para disjuntor geral de 3x 450A, para medição em Baixa Tensão, Tipo DG, 550x1000x250mm, padrão da CELESC	und	1,0000000	910,50	910,50
Insumo	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000000	1,24	2,48

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPM-PPCI-09	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO ABANDONO DE LOCAL, FOTOLUMINESCENTE, ANTI-CHAMAS, DIMENSÕES 30X15 CM EM PVC, FIXADA NA PAREDE	UND	1,0000000	32,97	32,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748000	29,32	2,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790000	46,65	8,35
Insumo	MER-PPCI-01	Próprio	FITA DUPLA FACE FIXA TUDO 12MMX20M TEKBOND	M	0,9000000	2,70	2,43
Insumo	00037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	20,00	20,00
Composição	C-HVAC-103	Próprio	AHU - CAP.: 3,50 TR - FILT.: G4+F8+ISO H35 - CAIXA DE MISTURA - DAMPERS DE CONTROLE DE VAZÃO - VENT.: PLENUM FAN - QUADRO COM. - CONTR.: TEMP. E UMID. - KIT COMUN. E CONTROLE VRF - CONTR.: TEMP. E UMID. - KIT AUTOMAÇÃO - RESIST. AQUEC.	CJ	1,0000000	69.580,87	69.580,87
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	28,04	336,48
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	46,15	553,80
Insumo	MERC-HVAC-001	Próprio	CONTROLE REMOTO COM FIO	UND	1,0000000	831,69	831,69
Insumo	MERC-HVAC-077	Próprio	QUADRO DE CONTR. E COM. VAC VENTILADOR EX C/ VARIAD. POT. + RESISTÊNCIA DE REAQUECIMENTO + SENSOR DE UMIDADE AMBIENTE + PRESSOSTATO STATUS FILTRO + LED SINALIZAÇÃO + DISPLAY CONTR. UMID. E TEMP.	CJ	1,0000000	12.435,08	12.435,08
Insumo	MERC-HVAC-061	Próprio	AHU KIT COMM.	UN	1,0000000	6.712,40	6.712,40
Insumo	MERC-HVAC-059	Próprio	EEV KIT AHU - A	UN	1,0000000	856,54	856,54
Insumo	MERC-HVAC-104	Próprio	AHU - CAP.: 3,50 TR - FILT.: G4+F8+ISO H35 - CAIXA DE MISTURA - DAMPERS DE CONTROLE DE VAZÃO - VENT.: PLENUM FAN - QUADRO COM. - CONTR.: TEMP. E UMID. - RESIST. AQUEC. - AUTOMAÇÃO TOTAL	UN	1,0000000	47.854,88	47.854,88
Composição	C-HVAC-102	Próprio	AHU - CAP.: 3,00 TR - FILT.: G4+F8+ISO H35 - CAIXA DE MISTURA - DAMPERS DE CONTROLE DE VAZÃO - VENT.: PLENUM FAN - QUADRO COM. - CONTR.: TEMP. E UMID. - KIT COMUN. E CONTROLE VRF - CONTR.: TEMP. E UMID. - KIT AUTOMAÇÃO - RESIST. AQUEC.	CJ	1,0000000	64.101,68	64.101,68
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	46,15	553,80

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	28,04	336,48
Insumo	MERC-HVAC-061	Próprio	AHU KIT COMM.	UN	1,0000000	6.712,40	6.712,40
Insumo	MERC-HVAC-059	Próprio	EEV KIT AHU - A	UN	1,0000000	856,54	856,54
Insumo	MERC-HVAC-077	Próprio	QUADRO DE CONTR. E COM. VAC VENTILADOR EX C/ VARIAD. POT. + RESISTÊNCIA DE REAQUECIMENTO + SENSOR DE UMIDADE AMBIENTE + PRESSOSTATO STATUS FILTRO + LED SINALIZAÇÃO + DISPLAY CONTR. UMID. E TEMP.	CJ	1,0000000	12.435,08	12.435,08
Insumo	MERC-HVAC-001	Próprio	CONTROLE REMOTO COM FIO	UND	1,0000000	831,69	831,69
Insumo	MERC-HVAC-103	Próprio	AHU - CAP.: 3,00 TR - FILT.: G4+F8+ISO H35 - CAIXA DE MISTURA - DAMPERS DE CONTROLE DE VAZÃO - VENT.: PLENUM FAN - QUADRO COM. - CONTR.: TEMP. E UMID. - RESIST. AQUEC. - AUTOMAÇÃO TOTAL	UN	1,0000000	42.375,69	42.375,69
Composição	C-HVAC-109	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO - 3,50 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca	CJ	1,0000000	9.111,50	9.111,50
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	28,04	168,24
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	46,15	276,90
Insumo	MERC-HVAC-079	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM PARA EVAPORADORA DUTADA - G4 - TAMANHO 2	CJ	1,0000000	900,00	900,00
Insumo	MERC-HVAC-081	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM PARA EVAPORADORA DUTADA - F8 - TAMANHO 2	CJ	1,0000000	1.888,01	1.888,01
Insumo	MERC-HVAC-001	Próprio	CONTROLE REMOTO COM FIO	UND	1,0000000	831,69	831,69
Insumo	MERC-HVAC-072	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO - Q/F - 3,5TR	UN	1,0000000	5.046,66	5.046,66
Composição	C-HVAC-108	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO - 3,00 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca	CJ	1,0000000	9.111,50	9.111,50
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	46,15	276,90
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	28,04	168,24
Insumo	MERC-HVAC-001	Próprio	CONTROLE REMOTO COM FIO	UND	1,0000000	831,69	831,69

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	MERC-HVAC-079	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM PARA EVAPORADORA DUTADA - G4 - TAMANHO 2	CJ	1,0000000	900,00	900,00
Insumo	MERC-HVAC-071	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO - Q/F - 3TR	UN	1,0000000	5.046,66	5.046,66
Insumo	MERC-HVAC-081	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM PARA EVAPORADORA DUTADA - F8 - TAMANHO 2	CJ	1,0000000	1.888,01	1.888,01
Composição	C-HVAC-107	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO - 2,30 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca	CJ	1,0000000	9.111,50	9.111,50
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	46,15	276,90
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	28,04	168,24
Insumo	MERC-HVAC-070	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO - Q/F - 2,3TR	UN	1,0000000	5.046,66	5.046,66
Insumo	MERC-HVAC-079	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM PARA EVAPORADORA DUTADA - G4 - TAMANHO 2	CJ	1,0000000	900,00	900,00
Insumo	MERC-HVAC-001	Próprio	CONTROLE REMOTO COM FIO	UND	1,0000000	831,69	831,69
Insumo	MERC-HVAC-081	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM PARA EVAPORADORA DUTADA - F8 - TAMANHO 2	CJ	1,0000000	1.888,01	1.888,01
Composição	C-HVAC-104	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO - 1,30 TR - Q/F - G4+F8 - CONTR. TEMP. - PED.: 10mmca	CJ	1,0000000	8.527,10	8.527,10
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	46,15	276,90
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	28,04	168,24
Insumo	MERC-HVAC-067	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA EMBUTIDA - BUILT IN - ALTA PRESSÃO - Q/F - 1,3TR	UN	1,0000000	4.755,21	4.755,21
Insumo	MERC-HVAC-078	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM PARA EVAPORADORA DUTADA - G4 - TAMANHO 1	CJ	1,0000000	900,00	900,00
Insumo	MERC-HVAC-080	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM PARA EVAPORADORA DUTADA - F8 - TAMANHO 1	CJ	1,0000000	1.595,06	1.595,06
Insumo	MERC-HVAC-001	Próprio	CONTROLE REMOTO COM FIO	UND	1,0000000	831,69	831,69
Composição	C-HVAC-009	Próprio	VENTILADOR/EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO EM LINHA- SILENCIOSO - 1430 m³/h - REF.: S&P TD 1300 SILENT	UND	1,0000000	5.751,07	5.751,07
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	28,04	70,10

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	41,59	103,97
Insumo	MERC-HVAC-011	Próprio	VENTILADOR/EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO EM LINHA- SILENCIOSO - 1430 m³/h - REF.: S&P TD 1300 SILENT	UND	1,0000000	5.577,00	5.577,00
Composição	C-HVAC-052	Próprio	VENTILADOR/EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO EM LINHA- SILENCIOSO - 395 m³/h - REF.: S&P TD 350 SILENT	UND	1,0000000	1.104,06	1.104,06
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	28,04	70,10
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000000	41,59	103,97
Insumo	MERC-HVAC-007	Próprio	VENTILADOR/EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO EM LINHA- SILENCIOSO - 395 m³/h - REF.: S&P TD 350 SILENT	UND	1,0000000	929,99	929,99
Composição	C-HVAC-012	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO - COM FILTRO G4 - COM CAIXA ATENUADORA DE RUÍDO - 944 m³/h - REF.: SICFLUX FH 200	UND	1,0000000	3.306,85	3.306,85
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	28,04	140,20
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	41,59	207,95
Insumo	MERC-HVAC-016	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO - COM FILTRO G4 - COM CAIXA ATENUADORA DE RUÍDO - 944 m³/h - REF.: SICFLUX FH 200	UND	1,0000000	2.958,70	2.958,70
Composição	C-HVAC-013	Próprio	SUPORTE ANTIVIBRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO- REF.: KSE-45 S&P	UND	1,0000000	65,56	65,56
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	41,59	20,79
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,04	14,02
Insumo	MERC-HVAC-021	Próprio	SUPORTE ANTIVIBRATÓRIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF.: KSE-45 S&P	UND	1,0000000	30,75	30,75
Composição	C-HVAC-014	Próprio	SISTEMA TÍPICO - FIXAÇÃO EQUIPAMENTOS	UND	1,0000000	117,29	117,29
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	41,59	41,59
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,36	27,36
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	8,0000000	0,37	2,96
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	3,0000000	4,25	12,75
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	4,0000000	1,46	5,84

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	3,0000000	8,93	26,79
Composição	C-HVAC-050	Próprio	CONTROLADORA GERAL - EVAPORADORAS E VENTILADORES - COMUNICAÇÃO + MÓDULO I/O	UND	1,0000000	13.489,33	13.489,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	29,32	586,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	46,65	933,00
Insumo	MERC-HVAC-042	Próprio	CONTROLADORA - COMUNICADORA - REF.: ACP5/AC SMART	UND	1,0000000	9.135,31	9.135,31
Insumo	MERC-HVAC-043	Próprio	MÓDULO I/O	UND	1,0000000	2.834,62	2.834,62
Composição	C-HVAC-062	Próprio	BRANCH/REFINETE A	CJ	1,0000000	579,75	579,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	37,16	74,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	28,25	56,50
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1000000	2,31	0,23
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0500000	92,87	4,64
Insumo	MERC-HVAC-044	Próprio	DERIVAÇÃO/REFINETE A	CJ	1,0000000	433,93	433,93
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,0200000	506,58	10,13
Composição	C-HVAC-063	Próprio	BRANCH/REFINETE B	CJ	1,0000000	596,44	596,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	28,25	56,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	37,16	74,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1000000	2,31	0,23
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0500000	92,87	4,64
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,0200000	506,58	10,13
Insumo	MERC-HVAC-045	Próprio	DERIVAÇÃO/REFINETE B	CJ	1,0000000	450,62	450,62
Composição	C-HVAC-067	Próprio	VALVULA DE ESFERA 1/4" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE	CJ	1,0000000	185,19	185,19

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,25	14,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	37,16	18,58
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0024000	92,87	0,22
Insumo	MERC-HVAC-049	Próprio	VALVULA DE ESFERA 1/4" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE	UN	1,0000000	146,99	146,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1850000	2,31	0,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,0096000	506,58	4,86
Composição	C-HVAC-068	Próprio	VALVULA DE ESFERA 3/8" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE	CJ	1,0000000	189,19	189,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	37,16	18,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,25	14,12
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,0096000	506,58	4,86
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1850000	2,31	0,42
Insumo	MERC-HVAC-050	Próprio	VALVULA DE ESFERA 3/8" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE	UN	1,0000000	150,99	150,99
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0024000	92,87	0,22
Composição	C-HVAC-069	Próprio	VALVULA DE ESFERA 1/2" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE	CJ	1,0000000	213,48	213,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	37,16	18,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,25	14,12
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1850000	2,31	0,42
Insumo	MERC-HVAC-051	Próprio	VALVULA DE ESFERA 1/2" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE	UN	1,0000000	175,28	175,28
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,0096000	506,58	4,86
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0024000	92,87	0,22

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C-HVAC-070	Próprio	VALVULA DE ESFERA 5/8" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE	CJ	1,0000000	199,19	199,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	37,16	18,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,25	14,12
Insumo	00039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0024000	92,87	0,22
Insumo	MERC-HVAC-052	Próprio	VALVULA DE ESFERA 5/8" GBC SOLDA C/ SCHARADER - PASSAGEM PLENA - CORPO DE LATÃO E TUBO DE COBRE	UN	1,0000000	160,99	160,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1850000	2,31	0,42
Insumo	00012732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	0,0096000	506,58	4,86
Composição	C-HVAC-015	Próprio	SISTEMA TÍPICO - FIXAÇÃO DUTOS E ACESSÓRIOS	UND	1,0000000	39,95	39,95
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	41,59	12,47
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	27,36	8,20
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,0000000	1,46	2,92
Insumo	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	0,5000000	8,93	4,46
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000000	0,37	1,48
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	2,0000000	4,25	8,50
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0333000	57,68	1,92
Composição	C-HVAC-027	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TAM. 3 - REF.: ADLQ - AG - T3 - TROX	UND	1,0000000	307,04	307,04
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Insumo	MERC-HVAC-024	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TAM. 3 - REF.: ADLQ - AG - T3 - TROX	UND	1,0000000	225,84	225,84
Composição	C-HVAC-028	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TAM. 4 - REF.: ADLQ - AG - T4 - TROX	UND	1,0000000	355,46	355,46
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Insumo	MERC-HVAC-025	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TAM. 4 - REF.: ADLQ - AG - T4 - TROX	UND	1,0000000	274,26	274,26
Composição	C-HVAC-030	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TAM. 6 - REF.: ADLQ - AG - T6 - TROX	UND	1,0000000	449,19	449,19
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Insumo	MERC-HVAC-027	Próprio	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO COM REGISTRO - EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TAM. 6 - REF.: ADLQ - AG - T6 - TROX	UND	1,0000000	367,99	367,99
Composição	C-HVAC-033	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 225X125, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 225x125 TROX	UND	1,0000000	262,22	262,22
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Insumo	MERC-HVAC-030	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 225X125, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 225x125 TROX	UND	1,0000000	181,02	181,02
Composição	C-HVAC-094	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 325X165, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 325x165 TROX	UND	1,0000000	299,83	299,83
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Insumo	MERC-HVAC-098	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 325X165, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 325x165 TROX	UN	1,0000000	218,63	218,63
Composição	C-HVAC-087	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 425X325, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 425x325 TROX	UND	1,0000000	409,87	409,87
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Insumo	MERC-HVAC-092	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 425X325, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 425x325 TROX	UN	1,0000000	328,67	328,67
Composição	C-HVAC-036	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 525X325, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 525x325 TROX	UND	1,0000000	377,85	377,85
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Insumo	MERC-HVAC-033	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 525X325, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 525x325 TROX	UND	1,0000000	296,65	296,65
Composição	C-HVAC-095	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 625X325, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 625x325 TROX	UND	1,0000000	432,70	432,70
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Insumo	MERC-HVAC-099	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 625X325, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 625x325 TROX	UN	1,0000000	351,50	351,50
Composição	C-HVAC-096	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 1225X325, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 1225x325 TROX	UND	1,0000000	950,40	950,40
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Insumo	MERC-HVAC-100	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 1225X325, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 1225x325 TROX	UN	1,0000000	869,20	869,20
Composição	C-HVAC-035	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 525X225, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 525x225 TROX	UND	1,0000000	460,92	460,92

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	47,01	51,33
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0920000	27,36	29,87
Insumo	MERC-HVAC-032	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO DE AR, C/ REGISTRO, TAM.: 525X225, MIOLO C/ POLIESTIRENO BRANCO - EM ALÚMINIO ANODIZADO E REGISTRO EM AÇO - REF.: AE-AG - 525x225 TROX	UND	1,0000000	379,72	379,72
Composição	C-HVAC-097	Próprio	SISTEMA PADRÃO DE DIFUSÃO DE AR PARA SALA DE CIRURGIA - FLUXO UNIDIRECIONAL 600x600 (2x) + LINEAR PARA CORTINA DE AR 3030 (2x) E 1860 (2x) REF.: ICLS-2 TROX	UND	1,0000000	11.958,92	11.958,92
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	47,01	470,10
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	27,36	273,60
Insumo	MERC-HVAC-101	Próprio	SISTEMA PADRÃO DE DIFUSÃO DE AR PARA SALA DE CIRURGIA - FLUXO UNIDIRECIONAL 600x600 (2x) + LINEAR PARA CORTINA DE AR 3030 (2x) E 1860 (2x)	UN	1,0000000	11.215,22	11.215,22
Composição	C-HVAC-037	Próprio	VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 300x200 - TOMADA DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO. REF.: AWK 297x197 TROX	UND	1,0000000	212,03	212,03
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5020000	27,36	41,09
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3120000	47,01	61,67
Insumo	MERC-HVAC-034	Próprio	VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 300x200 - TOMADA DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO. REF.: AWK 297x197 TROX	UND	1,0000000	109,27	109,27
Composição	C-HVAC-092	Próprio	VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 400x200 - TOMADA DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO. REF.: AWK 397x197 TROX	UND	1,0000000	229,86	229,86
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3120000	47,01	61,67
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5020000	27,36	41,09

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	MERC-HVAC-097	Próprio	VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 400x200 - TOMADA DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO. REF.: AWK 397x197 TROX	UN	1,0000000	127,10	127,10
Composição	C-HVAC-093	Próprio	VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 400x200 - TOMADA DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO - COM REGISTRO CORTA FOGO E FUMAÇA C/ ATUADOR AUTOMATICO. REF.: AWK 397x197 TROX	UND	1,0000000	1.943,84	1.943,84
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	47,01	94,02
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	27,36	54,72
Insumo	MERC-HVAC-040	Próprio	REGISTRO CORTA-FOGO E FUMAÇA C/ ATUADOR AUTOMATICO - 400x300. REF.: TROX	UND	1,0000000	1.668,00	1.668,00
Insumo	MERC-HVAC-097	Próprio	VENEZIANA EXTERIOR - C/ ALETA PINGADEIRA - TAM.: 400x200 - TOMADA DE AR/DESCARGA - MOLDURA E LÁMINAS EM PERFIL DE ALUMINIO - COR NATURAL - REGULAVEL - COM TELA DE PROTEÇÃO. REF.: AWK 397x197 TROX	UN	1,0000000	127,10	127,10
Composição	C-HVAC-045	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CURVAS, REDUÇÕES, TAMPÕES E ACESSÓRIOS, CONFORME MEDIDAS DE PROJETO	KG	1,0000000	59,15	59,15
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6270000	28,04	17,58
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6270000	41,59	26,07
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	1,3000000	11,93	15,50
Composição	C-HVAC-046	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EM AÇO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO, INCLUSIVE CURVAS, REDUÇÕES, TAMPÕES E ACESSÓRIOS, CONFORME MEDIDAS DE PROJETO	KG	1,0000000	83,30	83,30
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	28,04	25,23
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000000	41,59	37,43
Insumo	005910	SBC	MANTA EM LA DE VIDRO COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO	m²	0,2289000	22,47	5,14
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	KG	1,3000000	11,93	15,50

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C-HVAC-047	Próprio	JUNTA FLEXÍVEL ANTIVIBRATÓRIA - ALTA RESISTÊNCIA - MATERIAL NÃO COMBUSTÍVEL	M	1,0000000	37,38	37,38
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	41,59	10,39
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	28,04	7,01
Insumo	036613	SBC	JUNTA FLEXIVEL CONSTITUIDA POR UMA FITA DE LONA DE VINIL COM REFORCO EM POLIESTER, LARGURA 100mm E CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 45mm - MULTIVAC JUNTA FLEXIVEL 45/100 25m	UN	0,0400000	499,58	19,98
Composição	C-HVAC-048	Próprio	FITA ADESIVA DE POLIETILENO	M	1,0000000	4,81	4,81
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	28,04	0,84
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	41,59	1,24
Insumo	00044397	SINAPI	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	M	1,0000000	2,73	2,73
Composição	C-HVAC-114	Próprio	MEDIDOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM RANGE DE PRESSÃO DE 0 A +/ 60Pa, COM FONTE 24V	UND	1,0000000	2.775,84	2.775,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	29,32	43,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	46,65	69,97
Insumo	MERC-HVAC-106	Próprio	MEDIDOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, COM RANGE DE PRESSÃO DE 0 A +/- 60Pa	UN	1,0000000	2.359,21	2.359,21
Insumo	10347	ORSE	Fonte de alimentação 15w (24V)	un	1,0000000	302,68	302,68
Composição	C-HVAC-049	Próprio	START-UP, COMISSIONAMENTO, TESTES E AJUSTES	UND	1,0000000	4.462,20	4.462,20
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,0000000	47,01	2.820,60
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,0000000	27,36	1.641,60
Composição	C-GM-005	Próprio	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO	UND	1,0000000	4,30	4,30
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	41,59	2,07
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	28,04	1,40
Insumo	MERC-GM-005	Próprio	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO	UND	1,0000000	0,83	0,83

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C-GM-001	Próprio	MANOMETRO/VACÚOMETRO MEDICINAL - CAIXA DE FERRO FUNDIDO, ARO DE LATÃO POLIDO,MOSTRADOR CONCÊNTRICO, PONTEIRO FIXO BALANCEADO, SOQUETE DE LATÃO QUADRADO, MECANISMO DE LATÃO, BOURDON DE AÇO CROMO MOLIBDÊNIO TEMPERADO, CONEXÃO ROSCA 1/2" NPT SAÍDA RETA, FAIXA DE INDICAÇÃO DE 0 A 15 KGF/CM², FLUIDO A MEDIR: OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO.	UND	1,0000000	496,81	496,81
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	41,59	20,79
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,04	14,02
Insumo	MERC-GM-001	Próprio	MANOMETRO/VACÚOMETRO MEDICINAL - CAIXA DE FERRO FUNDIDO, ARO DE LATÃO POLIDO,MOSTRADOR CONCÊNTRICO, PONTEIRO FIXO BALANCEADO, SOQUETE DE LATÃO QUADRADO, MECANISMO DE LATÃO, BOURDON DE AÇO CROMO MOLIBDÊNIO TEMPERADO, CONEXÃO ROSCA 1/2" NPT SAÍDA RETA, FAIXA DE INDICAÇÃO DE 0 A 15 KGF/CM², FLUIDO A MEDIR: OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO.	UND	1,0000000	462,00	462,00
Composição	C-GM-002	Próprio	CENTRAL DE ALARME PARA O2, AC E VC COM SENSOR DE PRESSÃO, FECHA CONTATO ELÉTRICO QUANDO A PRESSÃO ATINGIR 3,1 KGF/CM² (O2 E AC) OU 200 mmHg (VC), ACIONANDO LÂMPADA INDICATIVA DE FALHA E SINAL SONORO COM RESET, ALIMENTAÇÃO 220V, 1F, 60HZ. A LAMPADA SOMENTE APAGARÁ QUANDO DO RESTABELECIMENTO DA PRESSÃO.	UND	1,0000000	704,81	704,81
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,04	14,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	41,59	20,79
Insumo	MERC-GM-002	Próprio	CENTRAL DE ALARME PARA O2, AC E VC COM SENSOR DE PRESSÃO, FECHA CONTATO ELÉTRICO QUANDO A PRESSÃO ATINGIR 3,1 KGF/CM² (O2 E AC) OU 200 mmHg (VC), ACIONANDO LÂMPADA INDICATIVA DE FALHA E SINAL SONORO COM RESET, ALIMENTAÇÃO 220V, 1F, 60HZ. A LAMPADA SOMENTE APAGARÁ QUANDO DO RESTABELECIMENTO DA PRESSÃO.	UND	1,0000000	670,00	670,00
Composição	C-GM-003	Próprio	PAINEL METÁLICO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, 500X500X20, DE EMBUTIR, PADRÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM PORTA FRONTAL, COM FECHO MECÂNICO PINTADO	UND	1,0000000	450,02	450,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	41,59	41,59

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,04	28,04
Insumo	MERC-GM-003	Próprio	PAINEL METÁLICO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, 500X500X20, DE EMBUTIR, PADRÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM PORTA FRONTAL, COM FECHO MECÂNICO PINTADO	UND	1,0000000	380,39	380,39
Composição	C-GM-004	Próprio	PONTO DE EMBUTIR NA PAREDE, CACHIMBO + VÁLVULA DE RETENÇÃO CONEXÃO PARA PAINEL DE PAREDE	UND	1,0000000	129,58	129,58
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,04	14,02
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	41,59	20,79
Insumo	MERC-GM-004	Próprio	PONTO DE EMBUTIR NA PAREDE, CACHIMBO + VÁLVULA DE RETENÇÃO CONEXÃO PARA PAINEL DE PAREDE	UND	1,0000000	94,77	94,77
Composição	C-GM-006	Próprio	SUPORTE PERFILADO 38X38X38 MM - GALVANIZADO, PARA SUPORTE DE TUBULAÇÕES	UND	1,0000000	91,62	91,62
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	41,59	20,79
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,04	14,02
Insumo	00039028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	0,4500000	8,93	4,01
Insumo	00011032	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO	UN	3,0000000	11,96	35,88
Insumo	00039641	SINAPI	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715)	UN	3,0000000	2,58	7,74
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,37	0,74
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,3000000	4,25	5,52
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	2,0000000	1,46	2,92
Composição	C-GM-007	Próprio	START-UP, COMISSIONAMENTO, TESTES E AJUSTES	UND	1,0000000	743,70	743,70
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	27,36	273,60
Composição Auxiliar	88275	SINAPI	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000000	47,01	470,10
Composição	CPM-ARQ-91	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 REF. SINAPI 95470	UN	1,0000000	343,09	343,09
Composição Auxiliar	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1,0000000	333,52	333,52

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição	C-ARQ-054	Próprio	ESPELHO 6MM, 35X70CM, COLADO NA PAREDE	UND	1,0000000	156,24	156,24
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1560000	28,52	4,44
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1560000	28,04	4,37
Insumo	011802	SBC	MOLDURA DE ALUMINIO TP 15 PRATA BRILHANTE - BARRA COM 2,50m	M	2,1000000	16,69	35,04
Insumo	070105	SBC	FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO	M	2,1000000	1,02	2,14
Insumo	030161	SBC	ESPELHO CRISTAL 6mm	m²	0,2450000	450,00	110,25
Composição	CPM-EQP-16	Próprio	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO	UND	1,0000000	252,58	252,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	37,16	18,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	28,25	14,12
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,9400000	15,65	14,71
Insumo	00036796	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1,0000000	205,17	205,17
Composição	CPM-HID-06	Próprio	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA SOLDADO NOS PERFIS VERTICAIS, PERFIL VERTICAL EM TUBO QUADRADO 50X50 MM, LARGURA DOS DEGRAUS 45 CM, ESPAÇADOS DE 30 CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, COMPLETA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000000	613,38	613,38
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	35,93	71,86
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0200000	744,48	14,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	26,73	53,46
Insumo	00000549	SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M	M	6,2000000	51,11	316,88
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,8640000	29,50	25,48
Insumo	00011963	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	6,0000000	11,50	69,00
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,2000000	51,52	61,82

OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

DATA: jun/26

BDI: 21,51%

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado

BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2026, SBC - 05/2026, ORSE - 02/2026, SEDOP - 03/2026, SEINFRA - 028, SETOP - 01/2026, SIURB - 01/2026, FDE - 01/2026, AGESUL - 01/2026, AGETOP CIVIL - 12/2025, AGETOP - 12/2025, CAERN - 01/2026, SCO - 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPM-ARQ-43	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1,0000000	4,69	4,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	26,73	3,74
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500000	19,04	0,95
Composições Auxiliares							
Composição	CPM-ARQ-25	Próprio	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024. REF. 100910 SINAPI	UN	1,0000000	102,52	102,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1683750	29,32	4,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388000	46,65	25,13
Insumo	00038784	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	1,0000000	51,38	51,38
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000000	10,54	21,08
Composição	CPM-ARQ-29	Próprio	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REF. SINAPI 90823	UN	1,0000000	529,30	529,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390000	26,73	22,42
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6780000	38,22	64,13
Insumo	00004989	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1,0000000	324,97	324,97
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	38,80	116,40
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000000	0,07	1,38